

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่ายาง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 - สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒ - ๓ - ๒๗ ไร่ (๔,๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๑.๕๐ เมตร
 - ชุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒ - ๓ - ๒๗ ไร่ (๔,๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๔.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท...(-ห้าแสนบาทถ้วน-).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานชุดลอก....(งานชุดลอกด้วยรถชุดและค่าขนย้าย).....
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๕๒๕,๐๐๐.๐๐..... บาท
 ..(-ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน.....จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๗.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ
 ๗.๒ นายศตพล วงศ์ยศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๗.๓ นายสุรัชย์ เอื้องคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่ายาง

สถานที่ หมู่ที่ 7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 3 - 27 ไร่ (4,508.00 ตารางเมตร) ลึก 1.50 เมตร

ขุดลอกใหม่เพิ่มพื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 3 - 27 ไร่ (4,508.00 ตารางเมตร) ลึก 4.30 เมตร

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,500.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย)

คำนวณราคากลาง โดย นายสุรัชย์ เอื้องคำ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

เมื่อ กรกฎาคม 2563

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานฉาบบัว - งานฉาบบัว - งานฉาบบัวและล้นต้นไม้	- - -	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	1.24 2.49 17.50	- - -	1.3536 1.3536 1.3536	1.68 3.37 23.69	- - -	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - ค่าขนย้าย	- -	ลบ.ม. ลบ.ม.	13.74	-	1.3536	18.60	-	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	11,500.00 8,300.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	25.61 10.99	294,515.00 91,217.00	1.3536 1.3536	34.67 14.88	398,705.00 123,504.00	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานคอนกรีตหยาบ	- - -	ลบ.ม. กก. ลบ.ม.	3,241.53 24.08 2,174.86	- - -	1.3536 1.3536 1.3536	4,387.74 32.59 2,943.89	- - -	
ยอดยกไป							385,732.00	522,209.00	

การ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่ายาง หมู่ที่ 7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
								ราคากลาง		
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา										
5	งานป้องกันกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	- - - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	595.78 52.00 1,499.54 2,083.28 17.50 10.99	- - - - - -	- 806.45 70.39 2,029.78 2,819.93 23.69 -	1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536	- - - - - -	522,209.00	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.	-	ม.	-	-	-	1.3536	-	-	
7	งานเครื่องกว้านและบันรบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด กก.	- -	ชุด ชุด	- -	- -	- -	1.3536 1.3536	- -	- -	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	* 1.00	ป้าย	-	2,795.51	2,795.51	1.3056	3,649.82	3,649.82	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		388,527.51	รวมราคากลางทั้งสิ้น		525,858.82	
							คิดเป็นราคากลางเพียง		525,000.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุรัชย์ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน