

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	65087112919
ชื่อโครงการ	จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (หลังโรงเรียนตำรวจรสบึงแคว) ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
รหัสหน่วยงาน	1509901297
ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0573558002836
ชื่อผู้เสนอราคา	หจก. นิตยาทรัพย์ไพศาล
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	312/2565
วันที่ทำสัญญา	08/08/2565 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป)
จำนวนเงิน	498,500.00
เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP	650824001511

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

รายละเอียดแนบท้าย

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (หลังโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)

ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	อาคารบ้านพักหลังที่ 1		
	งานไฟฟ้า		
	รี้อระบบไฟฟ้าเก่าภายในบ้าน	1	งาน
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 9 W	4	ชุด
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W	3	ชุด
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W (กันฝน)	2	ชุด
	ปลั๊กกรวดคู่พร้อมหน้ากาก	6	ชุด
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมหน้ากาก	4	ชุด
	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทางพร้อมหน้ากาก	2	ชุด
	เมนเบรกเกอร์ 2P ขนาด 63 A ชนิดกันดูด	1	ตัว
	สาย THW ขนาด 16 มม. สีเขียวเหลือง	25	เมตร
	แท่งกรวดชุบทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร	1	ชุด
	สาย THW-A ขนาด 25 มม.	100	เมตร
	ฟรีฟอร์ม #25	4	อัน
	แร็คสายไฟ 3 ช่อง	1	ชุด
	ลูกถ้วย	2	ลูก
	สาย THW 1.5 (น้ำตาล, ฟ้า, เขียว อย่างละ 3 ม้วน)	450	เมตร
	สาย THW 2.5 (น้ำตาล 3 ม้วน , ฟ้า 3 ม้วน)	300	เมตร
	สาย THW 4 (น้ำตาล 1 ม้วน , ฟ้า 1 ม้วน)	100	เมตร
	ท่อ PVC สีขาว ขนาด 1/2"	33	ท่อน
	กล่องบล็อคลอย 2x4	23	อัน
	กล่องแยกสาย 4x4	4	อัน
	กล่องแยกสาย 2x4	14	อัน
	คอนเน็คเตอร์ท่อ PVC 1/2"	100	ตัว
	แคลมป์ก้ามปู 1/2"	200	ตัว
	อุปกรณ์ประกอบ เช่น เทปพันสายไฟ , น็อต , พุก ฯลฯ	1	งาน
	งานระบบน้ำ		
	งานรี้อถอนระบบน้ำภายในบ้านและภายนอกบ้าน	1.00	งาน
	ท่อ PE สำหรับภายนอกบ้าน Ø 1/2" PN 2.5	25.00	เมตร
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	1.00	รวม
	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	10.00	ท่อน
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	1.00	รวม
	งานสุขภัณฑ์		
	งานรี้อถอนงานสุขภัณฑ์ พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน
	โถนั่งราบบึงถึงพักน้ำ พร้อมสต๊อปวาล์ว	2.00	ชุด
	สายฉีดชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	2.00	ชุด
	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด
	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกลูกเดียว	2.00	ชุด
	กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.60*0.80 ม.	2.00	ชุด
	งานพื้นผิวห้องน้ำ		
	งานรี้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนัง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน
	ปูกระเบื้องเคลือบกันลื่น 0.30x0.30 m. ชนิดกันลื่น	10.00	ตร.ม.
	ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 0.20x0.20 m.	16.00	ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
2	งานสี		
	ชุดล้างสีผนังเดิม	170.00	ตร.ม.
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก	170.00	ตร.ม.
	งานประตูหน้าต่างต่าง		
	งานรื้อถอนวงกบและบานประตู พร้อมขนทิ้ง	8.00	บาน
	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม.	4.00	บาน
	บานประตู PVC ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม. พร้อมวงกบ	2.00	ชุด
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม.	4.00	ชุด
	ชุดประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	3.08	ตร.ม.
	อาคารบ้านพักหลังที่ 2		
	งานไฟฟ้า		
	รื้อระบบไฟฟ้าเก่าภายในบ้าน	1.00	งาน
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 9 W	4.00	ชุด
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W	3.00	ชุด
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W (กันฝน)	2.00	ชุด
	ปลั๊กกรวดคู่พร้อมหน้ากาก	6.00	ชุด
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด
	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทางพร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด
	เมนเบรกเกอร์ 2P ขนาด 63 A ชนิดกันดูด	1.00	ตัว
	สาย THW ขนาด 16 มม. สีเขียวเหลือง	25.00	เมตร
	แท่งกรวดชุบทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร	1.00	ชุด
	สาย THW-A ขนาด 25 มม.	100.00	เมตร
	ฟรีฟอร์ม #25	4.00	อัน
	แร็คสายไฟ 3 ช่อง	1.00	ชุด
	ลูกถ้วย	2.00	ลูก
	สาย THW 1.5 (น้ำตาล, ฟ้า ,เขียว อย่างละ 3 ม้วน)	450.00	เมตร
	สาย THW 2.5 (น้ำตาล 3 ม้วน , ฟ้า 3 ม้วน)	300.00	เมตร
	สาย THW 4 (น้ำตาล 1 ม้วน , ฟ้า 1 ม้วน)	100.00	เมตร
	ท่อ PVC สีขาว ขนาด 1/2"	33.00	ท่อน
	กล่องปลั๊กคลอย 2x4	23.00	อัน
	กล่องแยกสาย 4x4	4.00	อัน
กล่องแยกสาย 2x4	14.00	อัน	
คอนเน็คเตอร์ท่อ PVC 1/2"	100.00	ตัว	
แคลมป์บีแก้มปู 1/2"	200.00	ตัว	
งานระบบน้ำ			
งานรื้อถอนระบบน้ำภายในบ้านและภายนอกบ้าน	1.00	งาน	
ท่อ PE สำหรับภายนอกบ้าน Ø 1/2" PN 2.5	25.00	เมตร	
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	1.00	รวม	
ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	10.00	ท่อน	
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	1.00	รวม	
งานสุขภัณฑ์			
งานรื้อถอนงานสุขภัณฑ์ พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	
โถนั่งราบบึงถึงพักน้ำ พร้อมสต๊อปวาล์ว	2.00	ชุด	
สายฉีดชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	2.00	ชุด	
อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด
	กระจกเงาดัดผนัง ขนาด 0.60*0.80 ม.	2.00	ชุด
	งานพื้นผิวห้องน้ำ		
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องบุผนัง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน
	ปูกระเบื้องเคลือบกันลื่น 0.30x0.30 m. ชนิดกันลื่น	10.00	ตร.ม.
	ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 0.20x0.20 m.	16.00	ตร.ม.
	งานสี		
	ชุดล้างสีผนังเดิม	170.00	ตร.ม.
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	170.00	ตร.ม.
	งานประตูหน้าต่างต่าง		
	งานรื้อถอนวงกบและบานประตู พร้อมขนทิ้ง	6.00	บาน
	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม.	4.00	บาน
	บานประตู PVC ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม. พร้อมวงกบ	2.00	ชุด
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม.	4.00	ชุด
	ชุดประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม (ตามแบบกำหนด)	3.08	ตร.ม.
	ชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (ตามแบบกำหนด)	22.44	ตร.ม.
	เคาน์เตอร์ห้องครัว	1.00	งาน
3	อาคารบ้านพักหลังที่ 3		
	งานไฟฟ้า		
	รื้อระบบไฟฟ้าเก่าภายในบ้าน	1.00	งาน
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 9 W	13.00	ชุด
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W	6.00	ชุด
	ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W (กันฝน)	4.00	ชุด
	ปลั๊กกราวด์คู่พร้อมหน้ากาก	16.00	ชุด
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมหน้ากาก	11.00	ชุด
	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทางพร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด
	โฟโตสวิตซ์ 3 Amp	1.00	ตัว
	Consumer Unit 12 ช่อง พร้อมเบรกเกอร์	1.00	ชุด
	สาย THW ขนาด 16 มม. สีเขียวเหลือง	20.00	เมตร
	แท่งกราวด์ชุบทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร	1.00	ชุด
	สาย THW-A ขนาด 25 มม.	80.00	เมตร
	ฟรีฟอร์ม #25	4.00	อัน
	แร็คสายไฟ 3 ช่อง	2.00	ชุด
	ลูกถ้วย	4.00	ลูก
	สาย THW 1.5 (น้ำตาล, ฟ้า อย่างละ 1 ม้วน)	200.00	เมตร
	สาย THW 2.5 (น้ำตาล 1 ม้วน , ฟ้า 1 ม้วน ,เขียว 1 ม้วน)	300.00	เมตร
	สาย THW 4 (น้ำตาล 1 ม้วน , ฟ้า 1 ม้วน)	200.00	เมตร
	ท่อ PVC สีขาว ขนาด 1/2"	31.00	ท่อน
	ท่อ PVC สีขาว ขนาด 3/4"	16.00	ท่อน
	กล่องปลั๊กคลอย 2x4	25.00	อัน
	กล่องแยกสาย 4x4	1.00	อัน
	กล่องแยกสาย 2x4	30.00	อัน
	คอนเน็คเตอร์ท่อ PVC 1/2"	50.00	ตัว
	แคลมป์ปีกัมปู 1/2"	100.00	ตัว
	คอนเน็คเตอร์ท่อ PVC 3/4"	50.00	ตัว
	แคลมป์ปีกัมปู 3/4"	50.00	ตัว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	งานระบบน้ำ		
	งานรื้อถอนระบบน้ำภายในบ้านและภายนอกบ้าน	1.00	งาน
	ท่อ PE สำหรับภายนอกบ้าน Ø 1/2" PN 2.5	25.00	เมตร
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	1.00	รวม
	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	10.00	ท่อน
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	1.00	รวม
	งานประตูหน้าต่างต่าง		
	งานรื้อถอนวงกบและบานประตู พร้อมขนทึ่	3.00	บาน
	บานประตู PVC ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม. พร้อมวงกบ	2.00	ชุด
	ชุดประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม (ตามแบบกำหนด)	3.08	ตร.ม.