

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองสลาบเด่น หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีเมือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่อบจ.ชร.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๑,๐๐๒.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายสุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายชรัญญ สุวรรณทา | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ: ขุดลอกหนองสลาบเด่น หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 4 ตำบลซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สถานที่: หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชนิด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	37.00	เมตร	ยาว	185.00	เมตร	ลึก	1.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	38.00	เมตร	ยาว	185.00	เมตร	ลึก	2.20	เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ: รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคาากลาง นายชรัญญ สุวรรณท่า

เมื่อ กันยายน 2565


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1	ชื่องที่ 2	ชื่องที่ 3	ชื่องที่ 4	ชื่องที่ 5		ค่า	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาากลาง		
							ราคาากลางต่อหน่วย	ราคาากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย			Factor F			
1	งานถางป่า								
	- งานถากถาง	-	ตร.ม.	1.36	-	1.3536	1.84	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.80	-	1.3536	3.79	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	20.04	-	1.3536	27.13	-	
		-	ลบ.ม.	14.56	-	1.3536	19.71	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,200.00	ลบ.ม.	30.61	312,222.00	1.3536	41.43	422,586.00	
	- ค่าขนย้าย	5,365.00	ลบ.ม.	11.65	62,502.25	1.3536	15.77	84,606.05	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,310.21	-	1.3536	4,480.70	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,246.14	-	1.3536	3,040.38	-	
ยอดยกไป								507,192.05	
						374,724.25			


ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา						374,724.25		507,192.05	
5	งานป้องกันกัดเซาะ				-		-	-	
	- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	822.71	-	1.3536	1,113.62	-	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์	-	ตร.ม.	52.00	-	1.3536	70.39	-	
	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	1,726.47	-	1.3536	2,336.95	-	
	- งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	2,310.21	-	1.3536	3,127.10	-	
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม.	11.65	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø..... ม.	-	ม.		-	1.3536	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกว้านและบานระบาย								เงินประกันผลลง 0%
	- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด..... x..... ม.	-	ชุด		-	1.3536	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
	- งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด..... กก.	-	ชุด		-	1.3536	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					377,642.55		รวมราคากลางทั้งสิ้น	511,002.18	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	511,002.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายสุกhot สานอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายชรัญญ์ สุวรรณทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน