

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ - หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

- ขนาดช่วงที่ ๑ สภาพเดิมกว้าง - เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ลึก - เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ขนาดช่วงที่ ๒ สภาพเดิมกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ขนาดช่วงที่ ๓ สภาพเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ขนาดช่วงที่ ๔ สภาพเดิมกว้าง - เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก - เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ขุดบ่อแก้มลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานดินขุด
- งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ ม.
- งานป้ายประสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายอุดม ไช้แก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ
- ๖.๒ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ
- ๖.๓ นายสุรชัย เอื้องคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย									
โครงการ	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ									
สถานที่	หมู่ที่ 10 ต.ศรี่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย									
ขนาด	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมกว้าง	-	เมตร	ยาว	750.00	เมตร	ลึก	-	เมตร	
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	750.00	เมตร	ลึก	1.50	เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,810.00 ลบ.ม.
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมกว้าง	1.10	เมตร	ยาว	300.00	เมตร	ลึก	1.00	เมตร	
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	300.00	เมตร	ลึก	1.50	เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,320.00 ลบ.ม.
	ช่วงที่ 3 สภาพเดิมกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	100.00	เมตร	ลึก	1.00	เมตร	
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง	7.00	เมตร	ยาว	100.00	เมตร	ลึก	2.00	เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 620.00 ลบ.ม.
	ช่วงที่ 4 สภาพเดิมกว้าง	-	เมตร	ยาว	500.00	เมตร	ลึก	-	เมตร	
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	500.00	เมตร	ลึก	1.50	เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,600.00 ลบ.ม.
	ขุดบ่อแก้มลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35.00 ม. ลึก 3.00 ม. จำนวน 3 บ่อ									หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600.00 ลบ.ม.
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า				12,950.00					ลบ.ม.

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายสุรชัย เอื้องคำ

เมื่อ กันยายน 2565


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด		ลบ.ม.	20.04	-	1.3536	27.13	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	12,950.00	ลบ.ม.	20.04	259,518.00	1.3536	27.13	351,333.50	
	- งานตักดิน (งานทอยดิน 1 ครั้ง)	4,200.00	ลบ.ม.	12.24	51,408.00	1.3536	16.57	69,594.00	
2	งานขุดลอก				-		-	-	
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด		ลบ.ม.	30.61	-	1.3536	41.43	-	
	- งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย		ลบ.ม.	47.90	-	1.3536	64.84	-	
ยอดยกไป					310,926.00			420,927.50	


ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					310,926.00			420,927.50	
3	งานป้องกันการกัดเซาะ				-		-	-	
	- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม.		ลบ.ม.	595.78	-	1.3536	806.45	-	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์		ตร.ม.	52.00	-	1.3536	70.39	-	
	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.		ลบ.ม.	1,499.54	-	1.3536	2,029.78	-	
	- งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม.		ลบ.ม.	2,083.28	-	1.3536	2,819.93	-	
	- งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน		ลบ.ม.	20.04	-	1.3536	27.13	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
4	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.		ม.	1,079.35	-	1.3536	1,461.01	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.	36.00	ม.	1,554.00	55,944.00	1.3536	2,103.49	75,725.64	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
6	งานเครื่องกว้านและบานระบาย				-		-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
	- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม.		ชุด		-	1.3536	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
	- งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.		ชุด		-	1.3536	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,721.54	2,721.54	1.3056	3,553.24	3,553.24	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,591.54		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,206.38	
							คิดเป็นราคากลาง	500,000.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายอุดม ไช้แก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายสุรชัย เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน