

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะดอยก้อม ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน - หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขนาดสภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๕๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๓๐ - ๔.๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๕๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๕.๘๕ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๘๐๐.- บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙๙,๘๐๐.- บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย บาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| ๖.๑ นายอุดม ไช้แก้ว | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายนิเวศ นาใจ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการฯ |
| ๖.๓ นายศุภกร โสรธรรม์ | ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส | กรรมการฯ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะดอยก้อม

สถานที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กับหมู่ที่ 7 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 58.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 3.30 - 4.30 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 58.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 5.85 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,400.00 ลบ.ม.

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภกร โสรธรรม์


เมื่อ กันยายน 2565


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม. ลบ.ม.	20.04 20.04	- -	1.3536 1.3536	27.13 27.13	- -	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย	11,980.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	30.61 47.90	366,707.80 -	1.3536 1.3536	41.43 64.84	496,331.40 -	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,721.54	2,721.54	1.3056	3,553.24	3,553.24	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					389,455.24		รวมราคากลางทั้งสิ้น		499,884.64
							คิดเป็นราคากลาง		499,800.00

ตัวหนังสือ (สีเส้นเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

 (นายอุดม ไช้แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 (นายนิเวศ นาใจ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 (นายศุภกร โสรธรรม์)
 นายช่างสำรวจอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง