

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยยางแดง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๑๙ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่ฮ้อย อ.พาน จ.เชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๙๗๐.- บาท (ห้าแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอนเมือง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชาย วงศ์จอม | ตำแหน่ง | สถาปนิกชำนาญการ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกลำห้วยยางแดง
 สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 19 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
 ช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 15.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 16.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400.00 ลบ.ม.
 ช่วงที่ 2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 13.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,600.00 ลบ.ม.
 รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.
 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายชาย วงศ์จอม

เมื่อ ก.ย.-65

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาขุด	ราคาถม	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาขุดต่อหน่วย	ราคาขุด	
1	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม.	30.61	367,320.00	1.3536	41.43	497,160.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					370,238.30		รวมราคากลางทั้งสิ้น		500,970.13
								คิดเป็นราคากลางเพียง	500,970.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชาย วงศ์จอม)

สถาปนิกชำนาญการ