

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ชุดลอกลำห้วยร่องบง ม.๙ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๔ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๓๒๕.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ชุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๓๒๕.๐๐ ม. ลึก ๕.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานชุดลอกด้วยรถขุด
  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๕๐๑,๑๗๔.-บาท (-/ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๑ แผ่น
--	--------------
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓. นายเมธี ทีฆายุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 โครงการ ขุดลอกลำห้วยร่องบง  
 สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลงมหวาน อำเภอยางเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 4 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 20.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร  
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายเมธี ฑีฆายุ

เมื่อ Nov-22

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

35.00

35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	10,800.00 3,100.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	30.61 11.65	330,588.00 36,115.00	1.3563 1.3563	- 41.52	- 448,376.50	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0%	
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,621.30		รวมราคากลางทั้งสิ้น		501,174.66	
								คิดเป็นประมาณราคาเพียง		501,174.00

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเมธี ฑีฆายุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน