

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองน้ำโจก หมู่ที่ ๓ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย ๔-๒-๗๕ ไร่ (๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก ๒.๔๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย ๔-๒-๗๕ ไร่ (๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก ๔.๐๐ ม. หรือปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๒๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๐๘๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๓. นายรุ่ง เครือวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป แผ่นที่

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ

ชุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองน้ำโจก หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.3 ต.แม่ขี้ต้ม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด

สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 4 - 2 - 75 ไร่ (7,500.00 ตร.ม.) ลึก 2.40 เมตร

ชุดลอกใหม่ให้พื้นที่โดยเฉลี่ย

4 - 2 - 75 ไร่ (7,500.00 ตร.ม.) ลึก 4.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่แน่นอน

11,520.00 ลูกบาศก์เมตร

คำนวณราคากลาง นายรุ่ง เครือวงศ์

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 บาท/ลิตร เมื่อ ธันวาคม 2565

35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ครั้งที่	ลำดับที่	รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1		งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	20.04	-	1.3563	27.18	-	เงินในการใช้ Factor	
2		งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	11,520.00 1,200.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	14.56 30.61	- 352,627.20	1.3563 1.3563	19.75 41.52	- 478,310.40	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลง 0%	
3		ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ผนวก 1	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น						369,525.50					
รวมราคากลางทั้งสิ้น									501,085.79		
คิดเป็นราคากลางเพียง									501,085.00		

ตัวหนังสือ (ทำแสนหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายรุ่ง เครือวงศ์)
นายช่างโยธาอาวุโส