

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๗ ต.แม่พริก - ม.๓ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร
 - งานทรายถมรองพื้น
 - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานไม้แบบ
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๑,๓๙๒.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๒ แผ่น |
| - หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๕ แผ่น |
| - ข้อมูลวัสดุ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - ราคาวัดก่อสร้าง ขนส่งถึงหน้าบ้าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวน ๔ แผ่น |
| - อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| - ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา | จำนวน ๒ แผ่น |
| - การคำนวณหาค่า Factor F | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต | แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล | ศรีธิ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายเพิ่มศักดิ์ | วรรณทา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ต.แม่พริก - หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 ขนาด ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

คำนวณราคากลาง นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
 เมื่อ ม.ค.-66
 เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูน		ตร.ม.	1.29	-	1.3563	1.75	-	
	- งานฉาบปูนและลิ่มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.63	-	1.3563	3.57	-	
2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	56.53	ลบ.ม.	18.67	1,055.42	1.3563	25.32	1,431.34	
3	งานชุดลอก (หน้าฝาย)								
	- งานชุดลอกด้วยรถชุด	-	ลบ.ม.	27.92	-	1.3563	37.87	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	11.09	-	1.3563	15.04	-	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	106.98	-	1.3563	145.10	-	
5	งานทรายถมรองพื้น								
	- ทรายถมรองพื้น	8.08	ลบ.ม.	324.44	2,621.48	1.3563	440.04	3,555.52	
	- ทรายถมข้างรางระบายน้ำฝั่งถนน	-	ลบ.ม.	324.44	-	1.3563	440.04	-	
6	งานหินคลุก	-	ลบ.ม.	1,173.04	-	1.3563	1,590.99	-	
6	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตหยาบ	8.08	ลบ.ม.	2,044.94	16,523.12	1.3563	2,773.55	22,410.28	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	56.36	ลบ.ม.	2,536.02	142,930.09	1.3563	3,439.60	193,855.86	
	- งานเหล็กตระแกรง Wire Mesh หนา 4 มม.		ตร.ม.	33.00	-	1.3563	44.76	-	
7	-ท่อ PVC. ขนาด 12" ชั้น 8.5	-	ท่อน	2,200.00	-	1.3563	2,983.86	-	
ยอดยกไป						163,130.11		221,253.00	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					163,130.11			221,253.00	
8	งานไม้แบบ	25.35	ตร.ม.	838.39	21,253.19	1.3563	1,137.11	28,825.74	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล 0% เงินประกัก 0% ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ภาษีมูลค่า 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
9	งานเหล็กเสริม								
	- RB- 9 มม.	-	กก.	28.28	-	1.3563	38.36	-	
	- RB- 6 มม.	32.08	กก.	29.68	952.13	1.3563	40.25	1,291.22	
	- DB- 12 มม.	7,327.60	กก.	24.77	181,504.65	1.3563	33.60	246,207.36	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,758.38		รวมราคากลางทั้งสิ้น		501,392.71
							คิดเป็นราคากลางเพียง		501,392.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายสุกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายเพิ่มศักดิ์ วรรณธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน