

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๗ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ที่ ๙ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม , - งานดิน (EARTHWORK) , - งานรองพื้นทางและพื้นทาง ,
- งานผิวทาง (SURFACE COURSES) , - งานโครงสร้าง (STRUCTURES) ,
- งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) , - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๔๐๓.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่ร้อยสามบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๓. นายภูเมธ ศรุตธนานนท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.9 ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	630.00	11.61	7,314.30	1.3822	16.05	10,109.83
	(2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.44	-	1.3822	102.89	-
	(3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานวางป่าและจุดต่อ (กว้าง 0.00 ม.)							
	<input checked="" type="checkbox"/> เบา <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	-	1.85	-	1.3822	2.56	-
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	50.00	58.86	2,943.00	1.3822	81.36	4,067.81
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	58.86	-	1.3822	81.36	-
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	5.99	-	1.3822	8.27	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	81.96	-	1.3822	113.29	-
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	85.88	-	1.3822	118.70	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	185.17	-	1.3822	255.94	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	306.49	-	1.3822	423.63	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	1,121.93	-	1.3822	1,550.73	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	306.49	-	1.3822	423.63	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	71.77	-	1.3822	99.20	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	31.50	899.81	28,344.02	1.3822	1,243.72	39,177.10
ยอดยกไป								53,354.74

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.9 ต.ศรีต้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								53,354.74
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3822	21.59	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ต	ตร.ม.	-	35.38	-	1.3822	48.90	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ต	ตร.ม.	-	16.06	-	1.3822	22.20	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	63.74	-	1.3822	88.10	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,824.66	-	1.3822	3,904.25	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0 ซม.	ตร.ม.	-	276.25	-	1.3822	381.83	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอรีซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	112.14	-	1.3822	155.00	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	64.45	-	1.3822	89.08	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.60	-	1.3822	16.03	-
	- ผิวทางพาราสเลอรีซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	112.14	-	1.3822	155.00	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	64.45	-	1.3822	89.08	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.60	-	1.3822	16.03	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	59.68	-	1.3822	82.49	-
	(7) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	630.00	474.95	299,218.50	1.3822	656.48	413,579.81
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	91.06	546.36	1.3822	125.86	755.18
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	42.00	62.11	2,608.62	1.3822	85.85	3,605.63
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	105.00	62.10	6,520.50	1.3822	85.83	9,012.64
ยอดยกไป								480,308.00


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.9 ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								480,308.00
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				-		-	-
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							-
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,418.42	-	1.2782	104,069.02	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	8.00	619.84	4,958.72	1.3822	856.74	6,853.94
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,032.34	-	1.3822	1,426.90	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				-		-	-
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							-
	- งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							-
	-- ก่อสร้างลวดตาข่าย MATTRESS							-
	บรรจุหินใหญ่ หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	-	1,995.25	-	1.3822	2,757.83	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							-
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3822	829.32	-
	(3) งานป้ายจราจร							-
	- แผ่นป้ายจราจร							-
	แบบ ต-77,ต-78 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	4,790.00	-	1.3822	6,620.74	-
	แบบ บ-3 ถึง บ-36 (เสาเหล็ก)	ชุด	2.00	3,410.00	6,820.00	1.3822	4,713.30	9,426.60
	แบบ ต-1 ถึง ต.27 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,590.00	-	1.3822	4,962.10	-
	(4) งานตีเส้นจราจร							-
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							-
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่พัก 1								

รวมค่าก่อสร้าง 500,403.93


คิดเป็นราคากลาง 500,403.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่ร้อยสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายสุกhot แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายณูเมธ สุตธนานนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน