

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกร่องค้ำชะ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง - หมู่ที่ ๘ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๕๕๗.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายศตพล วงศ์ยศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ: ขุดลอกร่องค้ำะ

สถานที่: ช่วงระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง - หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	20.00	เมตร	ยาว	580	เมตร	ลึก	2.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	20.00	เมตร	ยาว	580	เมตร	ลึก	3.00	เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,300.00 ลูกบาศก์เมตร 0 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายศตพล วงศ์ยศ


เมื่อ กุมภาพันธ์ 2566


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- งานถากถาง	-	ตร.ม.	1.36	-	1.3563	1.84	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.80	-	1.3563	3.80	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	20.04	-	1.3563	27.18	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.56	-	1.3563	19.75	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,300.00	ลบ.ม.	30.61	345,893.00	1.3563	41.52	469,176.00	
	- ค่าขนย้าย	1,808.00	ลบ.ม.	11.65	21,063.20	1.3563	15.80	28,566.40	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,310.21	-	1.3563	4,489.64	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3563	32.66	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,246.14	-	1.3563	3,046.44	-	
ยอดยกไป						366,956.20		497,742.40	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
ยอดยกมา						366,956.20		497,742.40		
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	- - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	822.71 52.00 1,726.47 2,310.21 11.65	- - - - -	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 -	- 1,115.84 70.53 2,341.61 3,133.34 -	- - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลลง 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.	-	ม.		-	1.3563	-	-		
7	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	- - -	ชุด ชุด		- -	1.3563 1.3563	- -	- -		
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						369,874.50	รวมราคากลางทั้งสิ้น	501,557.79		
							คิดเป็นราคากลางเพียง	501,557.00		

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายสุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายมงคล ศรีธิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายศตพล วงศ์ยศ)
นายช่างโยธาอาวุโส