

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๑๗ ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานถางป่า
  - งานดินซุดด้วยเครื่องจักร
  - งานดินถม
  - งานป้องกันกรกัดเซาะ
  - งานวางท่อ PVC. ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๒,๐๑๑.- บาท (-/ห้าแสนสองพันสิบเอ็ดบาทถ้วน/-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- |  |              |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางชลประทาน                          | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทางชลประทาน | จำนวน ๖ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |  |               |
|--|---------------|
| ๖.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายมงคล ศรีธิ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ                       | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายรุ่ง เครือวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส                  | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 โครงการ ข่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง  
 สถานที่ หมู่ที่ 17 ต.ดงมะคะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
 ขนาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร  
 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายรุ่ง เครือวงศ์

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

35.00

35.99 บาท/ลิตร


เมื่อ มี.ค.-66

เฉลี่ย 35.80 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานถากถาง	256.00	ตร.ม.	1.35	345.60	1.3563	1.83	468.48	
	- งานถากถางและถิมต้นไม้		ตร.ม.	2.77	-	1.3563	3.76	-	
2	งานดินซุดด้วยเครื่องจักร	32.00	ลบ.ม.	19.84	634.88	1.3563	26.91	861.12	
3	งานซุดลอก								
	- งานซุดลอกด้วยรถซุด		ลบ.ม.	30.23	-	1.3563	41.00	-	
	- ค่าขนย้าย		ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมอัดแน่นสันเขื่อน	150.00	ลบ.ม.	141.91	21,286.50	1.3563	192.47	28,870.50	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	4,308.53	-	1.3563	5,843.66	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.	31.40	-	1.3563	42.59	-	
ยอดยกไป					22,266.98			30,200.10	


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา						22,266.98		30,200.10	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	890.68	-	1.3563	1,208.03	-	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์	394.40	ตร.ม.	78.00	30,763.20	1.3563	105.79	41,723.58	
	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 ม.	34.00	ลบ.ม.	2,385.89	81,120.26	1.3563	3,235.98	110,023.32	
	- งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 3.00 x 0.30 ม.	93.60	ลบ.ม.	2,454.42	229,733.71	1.3563	3,328.93	311,587.85	
	- งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากการขนส่ง	-	ลบ.ม.	605.95	-	1.3563	821.85	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม.	141.91	-	1.3563	192.47	-	เงินย่ำล่วงหน้า 0%
7	งานวางท่อ PVC. ขนาด 6.00 นิ้ว	2.00	ท่อม	1,736.64	3,473.28	1.3563	2,355.40	4,710.80	เงินประกันผลงาน 0%
8	งานหินคลุกถมหลังเขื่อนฯ		ลบ.ม.	995.53	-	1.3563	1,350.24	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					370,275.73		รวมราคากลางทั้งสิ้น	502,011.04	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	502,011.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสองพันสิบเอ็ดบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายมงคล ศรีธิ)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายรุ่ง เครือวงศ์)  
นายช่างโยธาอาวุโส