

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน - ม.๘ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานดิน
  - งานรองพื้นทางและพื้นทาง
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๐๓๖.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสามสิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล   | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ              | กรรมการ       |
| ๓. นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน            | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.50	-	1.3822	14.51	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.32	-	1.3822	163.54	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 3.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	3,150.00	1.84	5,796.00	1.3822	2.54	8,011.23
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	48.79	-	1.3822	67.44	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	48.79	-	1.3822	67.44	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	6,300.00	5.94	37,422.00	1.3822	8.22	51,724.69
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	25.22	-	1.3822	34.86	-
	- งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	126.62	-	1.3822	175.01	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	154.96	-	1.3822	214.19	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	275.14	-	1.3822	380.30	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.08 ม.	ลบ.ม.	514.08	615.69	316,513.92	1.3822	851.01	437,485.54
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	275.14	-	1.3822	380.30	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	64.73	-	1.3822	89.47	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.00	ลบ.ม.	-	471.42	-	1.3822	651.60	-
ยอดยกไป								497,221.46


โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								497,221.46
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	-	15.50	-	1.3822	21.42	-
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	32.74	-	1.3822	45.25	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	15.19	-	1.3822	21.00	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	58.05	-	1.3822	80.24	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,471.37	-	1.3822	3,415.93	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	230.95	-	1.3822	319.22	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอร์ซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	110.50	-	1.3822	152.73	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	57.41	-	1.3822	79.35	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.77	-	1.3822	14.89	-
	- ผิวทางพาราสเลอร์ซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	110.50	-	1.3822	152.73	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	57.41	-	1.3822	79.35	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.77	-	1.3822	14.89	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	54.59	-	1.3822	75.45	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	344.29	-	1.3822	475.88	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	121.86	-	1.3822	168.43	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	49.87	-	1.3822	68.93	-
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	49.47	-	1.3822	68.38	-
ยอดยกไป								497,221.46

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								497,221.46
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่				-		-	-
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	79,122.44	-	1.3822	109,363.04	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	545.56	-	1.3822	754.07	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	918.59	-	1.3822	1,269.68	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,360.98	-	1.3822	1,881.15	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,186.38	-	1.3822	3,022.01	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด				-		-	-
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.				-		-	-
	จำนวน 1.00 แลว	แห่ง	-	3,858.02	-	1.3822	5,332.56	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง				-		-	-
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3822	829.32	-
	(2) งานป้ายจราจร				-		-	-
	- แผ่นป้ายจราจร				-		-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC				-		-	-
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								501,036.85
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								501,036.00

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันสามสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายสุกฤต แสนอินเมือง)

ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายเพิ่มศักดิ์ วรรณธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน