

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ: ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยหินบ่อง ม.๑ ต.หลายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๑ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๕๐.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. ขุดขยายอ่างเก็บน้ำเดิมขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
- งานขุดลอกด้วยรถขุด		
- งานดินขุดยก		
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖		
เป็นเงิน ๕๐๐,๒๘๒.- บาท (-/ห้าแสนสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน/-)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน		จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิศวกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๗.๓. นายเมธี ฑีฆายุ	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน


ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 โครงการ: ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยหินป่อง  
 สถานที่: หมู่ที่ 1 ตำบลหลายจาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
 ขนาด: สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
 ขุดขยายอ่างเก็บน้ำเดิม ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,960.00 ลูกบาศก์เมตร  
 แบบ: รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด  
 ประมาณราคา: โดย นายเมธี ฑีฆายุ เมื่อ Jun-23  
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง: 32.00 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ชื่องาน	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ชื่องานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor-F	ชื่องาน		หมายเหตุ	
							ราคา			
							ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	9,960.00 6,362.50	ลบ.ม. ลบ.ม.	29.46 11.50	293,421.60 73,168.75	1.3563 1.3563	39.96 15.60	398,001.60 99,255.00	เงื่อนไขการใช้ Factor-F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2	งานดินขุดยัก - งานดินขุดยัก (เจาะสละคือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-		
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						368,912.61		รวมราคาทั้งสิ้น คิดเป็นราคาเพียง	500,292.72 500,292.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน )

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการฯ  
 (นายศุภกฤต แสนอินเมือง)  
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ:  กรรมการฯ  
 (นายวิโรจน์ จงตระกูล)  
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ:  กรรมการฯ  
 (นายเมธี ฑีฆายุ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน