

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย - หมู่ที่ ๙ ตำบลอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานดิน (EARTHWORK)
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอุดม ไช้แก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิเวศ นาใจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายศุภกร โสรธรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย - ม.9 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,075.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,450.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	9.76	-	1.3822	13.49	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถมป่าและขุดตอ (กว้าง 2.00 ม.) <input type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	2,150.00	5.82	12,513.00	1.3822	8.04	17,295.47
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) - งานตัดดิน - งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	6,450.00	11.67	75,271.50	1.3822	16.13	104,040.27
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)							
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานพื้นทาง (BASE COURSES) - งานพื้นทางเสริมหินคลุก ทหนา 0.07 ม.	ลบ.ม.	451.50	598.06	270,024.09	1.3822	826.64	373,227.30
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด Ø 0.40 ม. - ขนาด Ø 0.60 ม.							
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3822	3,209.83	3,209.82
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					360,130.85		รวมค่าก่อสร้าง	497,772.86
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0%							คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	497,700.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายอุดม ไขแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายนิเวศ นาใจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายศุภกร โสรธรรม์)

นายช่างสำรวจอาวุโส