

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๕ ต.โป่งผา - ม.๙ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม		
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง		
- งานผิวทาง		
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖		
เป็นเงิน ๕๐๑,๘๙๓.-บาท(-/ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน/-)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑. นายศุภกฤต-แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิศวกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๗.๓. นายภูเมธ ศรีตชนานนท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ เจ็ดหมื่นห้า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก-หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เดิม 32.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor-F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	840.00	10.34	8,685.60	1.3822	14.29	12,005.24
	(2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.06	-	1.3822	163.18	-
	(3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานวางป่าและขุดต่อ (กว้าง 2.00 ม.) <input type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
	(2) งานตัดถนนทาง (ROADWAY EXCAVATION)					1.3822		
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	47.74	-	1.3822	65.99	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	47.74	-	1.3822	65.99	-
	- งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	11.67	-	1.3822	16.13	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	67.94	-	1.3822	93.91	-
	- งานดินถมคันทาง(จากถาวรขนส่ง)	ลบ.ม.	-	124.87	-	1.3822	172.60	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	152.75	-	1.3822	211.13	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	270.80	-	1.3822	374.30	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	859.24	-	1.3822	1,187.64	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	270.80	-	1.3822	374.30	-
	- งานปรับปรุงชั้นรองเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	67.88	-	1.3822	93.82	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	42.00	435.58	18,294.36	1.3822	602.06	25,286.46
	ยอดยกไป							37,291.70

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ตำบล ปังผา-หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สอย จังหวัดเชียงราย


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor P	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								37,291.70
4.	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.25	-	1.3822	21.08	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานโปรมโค้ดและเทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ โพรมโค้ด	ตร.ม.	-	34.35	-	1.3822	47.48	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์เทคโค้ด	ตร.ม.	-	15.46	-	1.3822	21.37	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟดทรีเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	58.48	-	1.3822	80.83	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,520.44	-	1.3822	3,483.75	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	-	243.76	-	1.3822	336.93	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซิล ประเภท 3	ตร.ม.	-	103.26	-	1.3822	142.73	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	59.70	-	1.3822	82.52	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.63	-	1.3822	16.07	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซิลประเภท 3	ตร.ม.	-	103.26	-	1.3822	142.73	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	59.70	-	1.3822	82.52	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.63	-	1.3822	16.07	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	58.82	-	1.3822	81.30	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	840.00	368.09	309,195.60	1.3822	508.77	427,370.16
	- รอยต่อเฉียงตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	117.44	704.64	1.3822	162.33	973.95
	- รอยต่อเฉียงตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	66.00	76.06	5,019.96	1.3822	105.13	6,938.59
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	140.00	75.61	10,585.40	1.3822	104.51	14,631.14
ยอดยกมา								487,205.54


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผา หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวม
ยอดยกมา								487,205.54
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES) (1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ - ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม. (ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	79,690.91	-	1.2764	101,717.48	-
	(2) งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด ๑๐:0.40 ม.	ม.	-	548.41	-	1.3822	758.01	-
	- ขนาด ๑๐:0.60 ม.	ม.	-	926.12	-	1.3822	1,280.08	-
	- ขนาด ๑๐:0.80 ม.	ม.	-	1,371.28	-	1.3822	1,895.38	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) (1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด - กำแพงปากทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - สำหรับทอกลม ขนาด ๑๐:0.80 ม. จำนวน 1:00 แฉก	แห่ง	-	4,031.98	-	1.3822	5,573.00	-
	(2) งานป้ายจราจร - แผ่นป้ายจราจร แบบ ต:75 (เสาเหล็ก) ชุด 1:00	ชุด	1:00	3,640.00	3,640.00	1.3822	5,031.21	5,031.21
	แบบ ต:1 ถึง ต:27 (เสาเหล็ก) ชุด -	ชุด	-	3,590.00	-	1.3822	4,962.10	-
	แบบ บ-1 (เสาเหล็ก) ชุด 1:00	ชุด	1:00	4,790.00	4,790.00	1.3822	6,620.74	6,620.74
	แบบ บ-3 ถึง บ-36 (เสาเหล็ก) ชุด -	ชุด	-	3,410.00	-	1.3822	4,713.30	-
	(3) งานตีเส้นจราจร - เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1:00	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหลัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี กำกับมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ดินถูก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								501,893.61
คิดเป็นราคากลาง								501,893.00

ตัวอักษร (หาตำแหน่งพื้นที่ร้อยเก้าสิบตามบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุภกฤต แสนอินเมือง)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวิโรจน์ ใจตระกูล)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภูเมธ สุรธรรมานนท์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน