

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโป่ง - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานดิน (EARTHWORK)
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๘๙๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.เวียงกาหลง - หมู่ที่ 12 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.34	-	1.3822	14.29	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.06	-	1.3822	163.18	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถมป่าและขุดต่อ (กว้าง 0.00 ม.) □ เบา □ กลาง □ หนัก	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	47.74	-	1.3822	65.99	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	47.74	-	1.3822	65.99	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	4,500.00	5.84	26,280.00	1.3822	8.07	36,324.22
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	24.77	-	1.3822	34.24	-
	- งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	124.87	-	1.3822	172.60	-
3.	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	152.75	-	1.3822	211.13	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	270.76	-	1.3822	374.24	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.08 ม.	ลบ.ม.	367.20	911.31	334,633.03	1.3822	1,259.61	462,529.77
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	270.76	-	1.3822	374.24	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	64.23	-	1.3822	88.78	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานหาระรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.00	ลบ.ม.	-	470.75	-	1.3822	650.67	-
ยอดรวมไป								479,853.99


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								498,853.99
4	(4) งานหรือชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.25	-	1.3822	21.08	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานโพรมโค้ด และแตกโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	-	32.45	-	1.3822	44.85	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	-	14.94	-	1.3822	20.65	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ขึ้นเดียว	ตร.ม.	-	59.75	-	1.3822	82.59	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,627.27	-	1.3822	3,631.41	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม.	ตร.ม.	-	246.35	-	1.3822	340.50	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซีส ประเภท 3	ตร.ม.	-	112.14	-	1.3822	155.00	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	59.12	-	1.3822	81.72	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.68	-	1.3822	14.76	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซีสประเภท 3	ตร.ม.	-	112.14	-	1.3822	155.00	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	59.12	-	1.3822	81.72	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.68	-	1.3822	14.76	-
	- ผิวทางเคทซิล	ตร.ม.	-	56.13	-	1.3822	77.58	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	344.11	-	1.3822	475.63	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	121.41	-	1.3822	167.81	-
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	49.42	-	1.3822	68.31	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	49.02	-	1.3822	67.76	-	
ยอดยกมา								498,853.99

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								498,853.99
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,043.76	-	1.3822	112,018.69	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	544.30	-	1.3822	752.33	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	925.97	-	1.3822	1,279.88	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,371.07	-	1.3822	1,895.09	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,198.68	-	1.3822	3,039.02	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉก	แห่ง	-	3,857.46	-	1.3822	5,331.78	-
	(2) เครื่องหมายและหลัคนำทาง							
	- หลัคนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3822	829.32	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นทีฝนทุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								501,890.11
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								501,890.00

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
 (นายสุกฤต แสนอินเมือง)
 ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
 (นายมงคล ศรีธิ)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....
 (นายเต็มศักดิ์ วรรณธา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน