

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจอมหมอกแก้ว - หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะตะ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด (สำนักช่าง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๐,๙๕๗.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๓. นายรัฐ เครือวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป แบบที่ 1.2

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ: ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

สถานที่: ช่วงระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว - หมู่ที่ 3 ตำบลงะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	3.00	เมตร	ยาว	3,000.00	เมตร	ลึก	0.60	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	5.60	เมตร	ยาว	3,000.00	เมตร	ลึก	1.20	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	11,960.00	ลูกบาศก์เมตร						

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายรุ่ง เครือวงศ์

เมื่อ กรกฎาคม 2566


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
							1	งานวางป่า	
	- งานตากถาง	-	ตร.ม.	1.33	-	1.3563	1.80	-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3563	3.69	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3563	26.38	-	
	- ค่าขมย้าย	-	ลบ.ม.	14.38	-	1.3563	19.50	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,960.00	ลบ.ม.	29.46	352,341.60	1.3563	39.96	477,921.60	
	- ค่าขมย้าย	-	ลบ.ม.	11.50	-	1.3563	15.60	-	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,267.02	-	1.3563	4,431.06	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3563	32.66	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,185.53	-	1.3563	2,964.23	-	
ยอดยกไป						352,341.60		477,921.60	

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					352,341.60			477,921.60	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	822.71 52.00 1,726.47 2,310.21 11.50	-	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563	- 1,115.84 70.53 2,341.61 3,133.34 15.60	-	เงื่อนไขการใช้ Factor I เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลฯ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 8% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก I
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ...0.60... ม.	-	ม.	1,050.36	-	1.3563	1,424.60	-	
7	งานเครื่องจักรและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด กก.	-	ชุด ชุด	-	-	1.3563 1.3563	- -	-	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					354,663.86		รวมราคากลางทั้งสิ้น	480,957.72	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	480,957.00	

ตัวหนังสือ (สีแสดแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายมงคล ศรีธิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรุ่ง เครือวงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง