

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างขุดลอกลำห้วยป่าขวาง ช่วงระหว่าง ม.๙ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน - ม.๖ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย - สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ยาว ๙๒๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๑.๘๐ ม. ยาว ๙๒๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๔๕๗ บาท (ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |         |                                       |               |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล   | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ                     | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายศุภเกียรติ แวฤทธิ  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน                   | กรรมการ       |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำห้วยป่าขวาก

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ 6 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 11.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 11.80 เมตร ยาว 920.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร  
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แวฤทธิ

เมื่อ มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า - งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุด - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย - งานดินขุดยกรวมค่าขนย้าย	- - - -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	11,960.00 1,250.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	29.46 11.50	352,341.60 14,375.00	1.3563 1.3563	39.96 15.60	477,921.60 19,500.00	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานคอนกรีตหยาบ	- - -	ลบ.ม. กก. ลบ.ม.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
ยอดยกไป					366,716.60			497,421.60	

*ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา						366,716.60		497,421.60	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-		
7	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด	-	-	-	-		
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322,26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						369,038.86	รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,457.72	
							คิดเป็นราคากลาง	500,457.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายศุภเกียรติ แวฤทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน