

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองซอน หมู่ที่ ๘ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
	สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มี		
	ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า		
	๑๐,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		
	กำหนด		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
	- งานขุดลอก		
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๘๒๗.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดร้อยยี่สิบ		
	เจ็ดบาทถ้วน)		
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
	๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
	๓. นายชรัญญ สุวรรณทา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ: ขุดลอกหนองซอน

สถานที่: หมู่ที่ 8 ตำบลเม็ງราย อำเภอพญาเม็ງราย จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง	60.00	เมตร	ยาว	65.00	เมตร	ลึก	0.50	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง	60.00	เมตร	ยาว	65.00	เมตร	ลึก	2.50	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	10,100.00	ลูกบาศก์เมตร						

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายขวัญฤดี สุวรรณทา

เมื่อ กรกฎาคม 2566


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.33	-	1.3563	1.80	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3563	3.69	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3563	26.38	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.38	-	1.3563	19.50	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,100.00	ลบ.ม.	29.46	297,546.00	1.3563	39.96	403,596.00	
	- ค่าขนย้าย	4,550.00	ลบ.ม.	11.50	52,325.00	1.3563	15.60	70,980.00	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,267.02	-	1.3563	4,431.06	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3563	32.66	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,185.53	-	1.3563	2,964.23	-	
ยอดยกไป						349,871.00		474,576.00	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					349,871.00			474,576.00	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	- - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	822.71 52.00 1,726.47 2,310.21 11.50	- - - - -	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563	- 1,115.84 70.53 2,341.61 3,133.34 15.60	- - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ...0.80... ม.	10.00	ม.	1,711.68	17,116.80	1.3563	2,321.55	23,215.50	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องปั้นและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	- -	ชุด ชุด	- -	- -	1.3563 1.3563	- -	- -	เงินประกันผลง 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,310.06		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,827.62	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	500,827.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายชรัญญ สุวรรณทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน