

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยร่องควาย ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีเมืองชุม - หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๐,๙๕๗.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๓. นายภูเมธ ศรุตชนานนท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองร่องควาย

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม หมู่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาดช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,050.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,050.00 เมตร ลึก 2.30 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายภูเมธ ศรุทธนานนท์

เมื่อ ส.ค.-23

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1	ชื่องที่ 2	ชื่องที่ 3	ชื่องที่ 4	ชื่องที่ 5	ชื่องที่ 6	ค่า	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F			
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	11,960.00	ลบ.ม.	29.46	352,341.60	1.3563	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	39.96	477,921.60	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					354,663.86		รวมราคากลางทั้งสิ้น		480,957.72
							คิดเป็นราคากลาง		480,957.00

ตัวหนังสือ (สีแสดแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภูเมธ ศรุทธนานนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน