

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกหนองบัวหลวง ม.๙ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๓๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
- งานขุดลอก		
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๖๐๐.-บาท (-/ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน/-)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หน.ฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓ นายชรัญญ์ สุวรรณทา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป แผ่นที่ 1 / 2

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองบัวหลวง

สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง

34.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง

36.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

10,600.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายขวัญ สุวรรณทา

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

32.00

32.99 บาท/ลิตร


เมื่อ สิงหาคม 2566


เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ลำดับที่	ชื่อของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาของงาน		หมายเหตุ
							ราคาของงาน		
							ราคาของงานต่อหน่วย	ราคาของงาน	
1	งานวางป่า								
	- งานถากถาง	-	ตร.ม.	1.33	-	1.3589	1.81	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3589	3.70	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3589	26.43	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,600.00	ลบ.ม.	29.46	312,276.00	1.3589	40.03	424,318.00	
	- ค่าขนย้าย	4,750.00	ลบ.ม.	11.50	54,625.00	1.3589	15.63	74,242.50	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,267.02	-	1.3589	4,439.55	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3589	32.72	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,185.53	-	1.3589	2,969.92	-	
ยอดยกไป					366,901.00			498,560.50	

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา						366,901.00		498,560.50	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินทิ้ง เลื่อยหนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	822.71	-	1.3589	1,117.98	-	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์	-	ตร.ม.	52.00	-	1.3589	70.66	-	
	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	1,726.47	-	1.3589	2,346.10	-	
	- งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	2,310.21	-	1.3589	3,139.34	-	
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กก.)	-	ลบ.ม.	11.50	-	1.3589	15.65	-	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ม.	1,050.36	-	1.3589	1,427.33	-	เลื่อนใช้การ Factor F
7	งานเครื่องกวาดและบานระบาย								เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม.	-	ชุด	-	-	1.3589	-	-	เงินประกันผลง 0%
	- งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด	-	-	1.3589	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						369,223.26	รวมราคากลางทั้งสิ้น	501,600.57	พื้นที่เผือกชก 1
							คิดเป็นราคากลางเพียง	501,600.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายมงคล ศรีธิ)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชรัญญ์ สุวรรณทา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน