

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหัวหนองอ้อ ม.๑๒ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๖ ต.ศรี อ.เชียงของ จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๘.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๘.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๐๐,๙๓๗ บาท (ห้าแสนเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|---------------|-------------|---------|--|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต | แสนอินเมือง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายมงคล | ศรีธิ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายเมธี | จีขมายู | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกหัวหนองอ้อ
 สถานที่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 28.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 28.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,240.00 ลูกบาศก์เมตร
 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคากลาง โดย นายเมธี ฑีฆายุ เมื่อ Aug-23

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน		ราคากลาง			
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	9,240.00 8,190.70	ลบ.ม. ลบ.ม.	29.46 11.50	- 94,193.09	1.3589 1.3589	- 15.63	- 128,020.69	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-		
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,725.75	รวมราคากลางทั้งสิ้น		500,937.96		
								คิดเป็นประมาณราคาเพียง		500,937.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเมธี ฑีฆายุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน