

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างขุดลอกหนองป่าเหย้า ม.๑๔ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๑๖ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๒.๓๓ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๙.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. ลึก ๓.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๓๔๐ บาท (ห้าแสนสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายนายรุ่ง เครือวงศ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองป่าเหย้า

สถานที่ หมู่ที่ 14 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 22.33 เมตร ยาว 185.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 29.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ลึก 3.20 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายรุ่ง เครือวงศ์

เมื่อ ตุลาคม 2566


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา		หมายเหตุ						
							ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	
														ราคา	ราคา
1	งานถางป่า														
	- งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.31	-	1.3589	1.78	-							
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.68	-	1.3589	3.64	-							
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.06	-	1.3589	25.90	-							
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.25	-	1.3589	19.36	-							
3	งานขุดลอก														
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,960.00	ลบ.ม.	28.69	343,132.40	1.3589	38.99	466,320.40							
	- ค่าขนย้าย	2,000.00	ลบ.ม.	11.40	22,800.00	1.3589	15.49	30,980.00							
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก														
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,267.02	-	1.3589	4,439.55	-							
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3589	32.72	-							
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,185.53	-	1.3589	2,969.92	-							
ยอดยกไป															
						365,932.40		497,300.40							

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
ยอดยกมา					365,932.40			497,300.40		
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	- - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	822.71 52.00 1,726.47 2,310.21 11.40	- - - - -	1.3589 1.3589 1.3589 1.3589 1.3589	- 1,117.98 70.66 2,346.10 (3,139.34 15.49	- - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผล 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ...0.60... ม.	-	ม.	1,050.36	-	1.3589	1,427.33	-		
7	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	- - -	ชุด ชุด	- -	- -	1.3589 1.3589	- -	- -		
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,254.66		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,340.47		
							คิดเป็นราคากลางเพียง	500,340.00		

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายวิโรจน์ จงตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรุ่ง เจริญวงศ์)
นายช่างโยธาอาวุโส