

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๓ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย - หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานดิน (EARTHWORK) , - งานรองพื้นทางและพื้นทาง ,
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๗,๖๐๘.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๓. นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย - ม.9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.15	-	1.3848	14.06	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	117.79	-	1.3848	163.12	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3848	93,750.96	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 3.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	3,600.00	1.79	6,444.00	1.3848	2.48	8,923.65
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	47.38	-	1.3848	65.61	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	47.38	-	1.3848	65.61	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	7,200.00	5.74	41,328.00	1.3848	7.95	57,231.01
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	66.88	-	1.3848	92.62	-
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	138.88	-	1.3848	192.32	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	172.52	-	1.3848	238.91	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	288.44	-	1.3848	399.43	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.07 ม.	ลบ.ม.	512.82	603.27	309,368.92	1.3848	835.41	428,414.08
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	288.44	-	1.3848	399.43	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	70.21	-	1.3848	97.23	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.00	ลบ.ม.	-	293.14	-	1.3848	405.94	-
ยอดยกไป								494,568.74

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย - ม.9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								494,568.74
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.00	-	1.3848	20.77	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานโพรมีโด้ด และแทคโด้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมีโด้ด	ตร.ม.	-	36.15	-	1.3848	50.06	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโด้ด	ตร.ม.	-	15.83	-	1.3848	21.92	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	63.35	-	1.3848	87.73	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,746.47	-	1.3848	3,803.31	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	253.89	-	1.3848	351.59	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซึล ประเภท 3	ตร.ม.	-	99.17	-	1.3848	137.33	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	61.41	-	1.3848	85.04	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.84	-	1.3848	16.40	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซึลประเภท 3	ตร.ม.	-	99.17	-	1.3848	137.33	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	61.41	-	1.3848	85.04	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.84	-	1.3848	16.40	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	59.15	-	1.3848	81.91	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	447.38	-	1.3848	619.53	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	92.67	-	1.3848	128.33	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	64.11	-	1.3848	88.78	-
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	63.69	-	1.3848	88.20	-
ยอดยกไป								494,568.74

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย - ม.9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								494,568.74
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	80,496.48	-	1.2799	103,027.44	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	555.33	-	1.3848	769.02	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	932.74	-	1.3848	1,291.66	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,380.20	-	1.3848	1,911.30	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,992.20	-	1.3848	4,143.60	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แถว	แถว	-	4,095.75	-	1.3848	5,671.79	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3848	830.88	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ ต.25 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,590.00	-	1.3848	4,971.43	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3848	401.59	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								

รวมค่าก่อสร้าง 497,608.81

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 497,608.00

ตัวอักษร (สีสแกนเก้าอี้หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

(นายมงคล ศรีธิ)

(นายศตพล วงศ์ยศ)

ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการสำนักช่าง