

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองบัวหล่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมมีขนาด
โดยเฉลี่ยกว้าง ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง
๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๒๗๖.๐๐ บาท
(ห้าแสนสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนันต์ นัยดีบ	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๗.๓ นายเมธี ฑีฆายุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองบัวหล่ม

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงมทาววัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 49.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 49.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ประมาณราคา โดย นายเมธี ฑีฆายุ เมื่อ Dec-23

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน		ราคากลาง			
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	10,200.00 6,426.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.40	- 292,638.00 73,256.40	1.3589 1.3589	- 38.99 15.49	- 397,698.00 99,538.74	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0%	
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,216.66		รวมราคาทั้งสิ้น		500,276.81	
									คิดเป็นราคาเพียง	500,276.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอนันต์ นัยดี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเมธี ฑีฆายุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน