

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองจ้าวใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมมีขนาด โดยเฉลี่ยกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด โดยเฉลี่ยกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๑,๒๓๙.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๓. นายเมธี ฑีฆายุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองจัวใหญ่

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 17.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 17.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,540.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ประมาณราคา โดย นายเมธี ฑีฆายุ

เมื่อ Dec-23


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00

30.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
							1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าตัดดิน		10,540.00 5,270.00
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					354,200.16		รวมราคาทั้งสิ้น		481,239.87	
							คิดเป็นราคาเพียง		481,239.00	

ตัวหนังสือ (สี แสดแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายเมธี ฑีฆายุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน