

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกหนองทรายตอนบน ม.๘ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง ม.๖ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๔๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๔๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. ลึก ๔.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๙,๙๒๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด(สำนักช่าง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอกด้วยรถขุด
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕๐๐,๔๕๖.-บาท (-/ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิศวกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓. นายเมธี ژیมายู	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรปรกคกลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ: ขุดลอกหนองทรายตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอค้อยหลวง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอค้อยหลวง จังหวัดเชียงราย
 สถานที่: หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอค้อยหลวง จังหวัดเชียงราย
 สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง: 44.00 เมตร ยาว: 115.00 เมตร ลึก: 2.50 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง: 44.00 เมตร ยาว: 115.00 เมตร ลึก: 4.50 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,920.00 ลูกบาศก์เมตร


แบบ: รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


ประมาณราคา: โดย นายเมธี ติงาย เมื่อ Jan-24

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 บาท/ลิตร 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	9,920.00 7,142.40	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.40	284,604.80 81,423.36	1.3589 1.3589	38.99 15.49	386,780.80 110,635.78	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2	งานดินขุดยก - งานดินขุดยก (เจาะสละตือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-		
3	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,350.42		รวมราคาทั้งสิ้น	500,456.65		
								คิดเป็นราคาเพียง	500,456.00	

ตัวหนังสือ (ทำแผนสีร้อยห้าสิบบาทถ้วน.)

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการฯ
 (นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ:  กรรมการฯ
 (นายมงคล ศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ:  กรรมการฯ
 (นายเมธี ติงาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน