

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ ต.เหล่า่างาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.๑ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ขนาดสันฝายกว้าง ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - งานขุดลอก (หน้าฝาย) - งานดินถม - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - งานป้องกันการกัดเซาะ - งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ ม.
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๕๒,๘๓๖ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายมงคล ศรีธิ         | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ               | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายเมธี ฑีฆายุ        | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน            | กรรมการ       |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป แผ่นที่ 1 / 2

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหลายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ขนาด สันฝายกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

คำนวณราคากลาง นายเมธี ทิมาญ เมื่อ มกราคม 2567 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า - งานถางถาง - งานถางถางและล้มต้นไม้	- -	ตร.ม. ตร.ม.	1.33 2.72	- -	1.3589 1.3589	1.81 3.70	- -	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	49.00	ลบ.ม.	19.45	953.05	1.3589	26.43	1,295.07	
3	งานขุดลอก (หน้าฝาย) - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	3,310.00 -	ลบ.ม. ลบ.ม.	29.46 11.09	97,512.60 -	1.3589 1.3589	40.03 15.07	132,499.30 -	
4	งานดินถม - งานดินถมคันทำนบดินป้องกันน้ำท่วม	140.00	ลบ.ม.	86.39	12,094.60	1.3589	117.40	16,436.00	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตหยาบ - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต -ท่อ PVC. ขนาด 1" ชั้น 8.5	- 59.84 3,459.44 2.00	ลบ.ม. ลบ.ม. กก. ท่อน	1,975.48 2,901.60 31.69 78.50	- 173,631.74 109,629.65 157.00	1.3589 1.3589 1.3589 1.3589	2,684.48 3,942.98 43.06 106.67	- 235,947.92 148,963.31 213.34	
ยอดยกไป					393,978.64			535,354.94	


โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหลายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย แบบสรุป แผ่นที่ 2 / 2

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ						
							ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	
														ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
ยอดยกมา					393,978.64			535,354.94							
6	งานป้องกันการกัดเซาะ														
	- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	702.95	-	1.3589	955.24	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1						
	- วัสดุกรอง GEOTEXTILE ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.	256.00	ตร.ม.	40.89	10,467.84	1.3589	55.57	14,225.92							
	- งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 3.00 x 0.30 ม.		ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-							
	- งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.	76.80	ลบ.ม.	1,619.29	124,361.47	1.3589	2,200.45	168,994.56							
	- งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากการขนส่ง	40.00	ลบ.ม.	168.22	6,728.80	1.3589	228.59	9,143.60							
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม.	11.09	-	1.3589	15.07	-							
7	เหล็กแรงรีดร้อนขนาด 75x40 มม.x6.92 กก./ม.	6.00	ม.	177.35	1,064.10	1.3589	241.00	1,446.00							
8	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	7.11	ลบ.ฟ.	570.75	4,058.03	1.3589	775.59	5,517.24							
9	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฝาย ค.ส.ล. เดิม)	-	ลบ.ม.	643.40	-	1.3589	874.32	-							
10	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 ม.	8.00	ท่อน	1,390.25	11,122.00	1.3589	1,889.21	15,113.68							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07							
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					554,103.14		รวมราคากลางทั้งสิ้น	752,836.01							
							คิดเป็นราคากลางเพียง	752,836.00							

(ตัวหนังสือ จัดแนบท้ายหมินสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายเมธี ฑิฆาย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน