

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม - หมู่ที่ ๕ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
 - งานดิน (EARTHWORK)
 - งานผิวทาง (SURFACE COURSES)
 - งานโครงสร้าง (STRUCTURES)
 - งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๐๗,๖๘๓.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓ นายเมธี ชีมายู	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม - หมู่ที่ 5 ตำบลปอ อำเภอยางสัก จังหวัดเชียงราย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.15	-	1.3848	14.06	-
	(2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	8.00	73.79	590.32	1.3848	102.18	817.48
	(3) งานหรือท่อกลมเดิม ขนาด 0.80 ม.	เมตร	5.00	71.47	357.35	1.3848	98.97	494.86
	(4) งานทำความสะอาดผิวคอนกรีตเดิมและผสมผิวด้วยน้ำปูน	ตร.ม.	700.00	8.81	6,167.00	1.3848	12.20	8,540.06
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 2.00 ม.)							
	<input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	350.00	1.79	626.50	1.3848	2.48	867.58
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)					1.3848		-
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	47.38	-	1.3848	65.61	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	47.38	-	1.3848	65.61	-
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	11.47	-	1.3848	15.88	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	66.88	-	1.3848	92.62	-
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	123.12	-	1.3848	170.50	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	150.52	-	1.3848	208.44	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	266.42	-	1.3848	368.94	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	857.39	-	1.3848	1,187.31	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	266.42	-	1.3848	368.94	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม.							
	(Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	67.40	-	1.3848	93.34	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	435.58	-	1.3848	603.19	-
ยอดยกไป								10,719.98


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม - หมู่ที่ 5 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
ยอดยกมา								10,719.98	
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.00	-	1.3848	20.77	-	
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							-	
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							-	
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	34.56	-	1.3848	47.86	-	
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	15.35	-	1.3848	21.26	-	
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	59.01	-	1.3848	81.72	-	
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							-	
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,546.50	-	1.3848	3,526.39	-	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	244.04	-	1.3848	337.95	-	
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอร์ซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	102.81	-	1.3848	142.37	-	
	(5) PARA CAPE SEAL							-	
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	59.75	-	1.3848	82.74	-	
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.72	-	1.3848	16.23	-	
	- ผิวทางพาราสเลอร์ซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	102.81	-	1.3848	142.37	-	
	(6) CAPE SEAL							-	
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	59.75	-	1.3848	82.74	-	
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.72	-	1.3848	16.23	-	
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	59.27	-	1.3848	82.08	-	
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-	
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,050.00	399.01	418,960.50	1.3848	552.55	580,176.50	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	117.85	1,414.20	1.3848	163.20	1,958.38	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	78.00	75.78	5,910.84	1.3848	104.94	8,185.33	
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	175.00	75.33	13,182.75	1.3848	104.32	18,255.47	
	ยอดยกไป								619,295.66


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม - หมู่ที่ 5 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								619,295.66
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES) (1) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	7.00	1,370.68	9,594.76	1.3848	1,898.12	13,286.82
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) (1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด - งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.70 * 0.70 ม.	ม.	50.00	2,485.00	124,250.00	1.3848	3,441.23	172,061.40
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								807,683.95
คิดเป็นราคากลาง								807,683.00

ตัวอักษร (แปดแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายมงคล ศรีธิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายเมธี ธิมาয়)
นายช่างโยธาชำนาญงาน