

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย โรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร และรั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานโรงจอดรถ
 - งานรั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน
 - งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๗๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แสนแปดเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ก) จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอุดม ไขแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุรชัย เอื้องคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายธนดณ สุริยะน้อย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- ขนาด
1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร
 2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด



แบบ พร.4 พร.5 และ พร.6 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า


กำหนดราคากลาง มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	709,135.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	709,135.87	
	ราคากลาง	709,000.00	
	ราคากลาง		

(.....เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน.....)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอุดม ไช้แก้ว) (นายสุรชัย เอื้องคำ)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายชนตณ สุริยะน้อย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด 1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร
2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร


แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด

แบบ พร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า


กำหนดราคากลาง มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงจอดรถ	139,542.33	1.3088	182,633.00	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	งานรั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน	395,820.50	1.3088	518,049.87	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
3	ครุภัณฑ์	7,900.00	1.0700	8,453.00	เงินประกันผลงานหัก.....0....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุน		543,262.83	รวมค่าก่อสร้าง	709,135.87	บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอุดม ไช้แก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรชัย เอื้องคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงานลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนคน สุริยะน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลดอนเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด 1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด

กำหนดราคาากลาง มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโรงจอดรถ								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. โรงจอดรถ								
	1.1.1 งานฝังก่อสร้าง	1.000	แห่ง	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.1.2 งานขุดดิน และชุดปรับระดับ	19.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,698.00	2,698.00	
	1.1.3 ทราดยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	560.75	2,243.00	104.00	416.00	2,659.00	
	1.1.4 คอมกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	1.00	ลบ.ม.	1,705.61	1,705.61	327.00	327.00	2,032.61	
	1.1.5 คอมกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	7.00	ลบ.ม.	1,794.39	12,560.73	419.00	2,933.00	15,493.73	
	1.1.6 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่า	27.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,753.00	3,753.00	
	1.1.7 ไม้แบบ	7.00	ลบ.พ.	728.97	5,102.79	-	-	5,102.79	
	1.1.8 ไม้คร่ายึดไม้แบบ	2.00	ลบ.พ.	612.15	1,224.30	-	-	1,224.30	
	1.1.9 ตะปู	7.00	กก.	56.07	392.49	-	-	392.49	
	1.1.10 RB 6 มม. SR.24	0.021	ตัน	25,469.39	534.86	4,400.00	92.40	627.26	
	1.1.11 RB 9 มม. SR.24	0.008	ตัน	23,504.95	188.04	4,400.00	35.20	223.24	
	1.1.12 DB 12 มม. SD.40	0.119	ตัน	22,312.02	2,655.13	3,600.00	428.40	3,083.53	
	1.1.13 ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	51.40	205.60	-	-	205.60	
	1.1.14 Wire mesh 4 mm. @0.20m.	137.000	ตร.ม.	30.84	4,225.08	5.00	685.00	4,910.08	
	1.1.15 งานปูนทรายขัดผิวพื้นเรียบ	57.000	ตร.ม.	-	-	30.00	1,710.00	1,710.00	
	1.1.16 งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	9.00	ตร.ม.	73.00	657.00	105.00	945.00	1,602.00	
	1.1.17 ปูนุปูน	19.20	ม.	100.00	1,920.00	60.00	1,152.00	3,072.00	
	1.1.18 สีนํ้าอะคริลิกภายนอก	9.00	ตร.ม.	41.00	369.00	34.00	306.00	675.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลโดยเขาคาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด 1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร

2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อย.จ.เชียงราย กำหนด

กำหนดราคากลาง มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานหลังคาโรงจอดรถ								
	1.2.1 เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,749.99	5,249.97	530.30	1,590.90	6,840.87	
	1.2.2 เหล็กกล่อง 150x50x2.5 มม.	4.00	ท่อน	1,441.11	5,764.44	436.70	1,746.80	7,511.24	
	1.2.3 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	13.00	ท่อน	914.43	11,887.59	277.10	3,602.30	15,489.89	
	1.2.4 ทาสีเหล็กกับสนิม 1 รอบ ทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ	40.20	ตร.ม.	58.00	2,331.60	35.00	1,407.00	3,738.60	
	1.2.5 หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ฉนวน (PU) 25 มม.	61.60	ตร.ม.	382.00	23,531.20	70.00	4,312.00	27,843.20	
	1.2.6 ครอบข้างเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)	23.40	ม.	135.00	3,159.00	50.00	1,170.00	4,329.00	
	1.2.7 รางน้ำฝน เมทัลชีทเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	8.00	ม.	150.00	1,200.00	50.00	400.00	1,600.00	
	1.2.8 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	1.00	ท่อน	465.42	465.42	140.00	140.00	605.42	
	1.2.9 ข้อต่อ พีวีซี อื่นๆ ฯลฯ	1.00	งาน	233.00	233.00	-	-	233.00	
1.3	งานวางระบายนํ้า	30.00	ม.						
	1.3.1 งานขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,136.00	1,136.00	
	1.3.2 ทราหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	560.75	448.60	104.00	83.20	531.80	
	1.3.3 คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	1.20	ลบ.ม.	1,705.61	2,046.73	327.00	392.40	2,439.13	
	1.3.4 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่า	6.00	ตร.ม.	-	-	139.00	834.00	834.00	
	1.3.5 ไม้แบบ	3.00	ลบ.พ.	728.97	2,186.91	-	-	2,186.91	
	1.3.6 ไม้คร่ายัดไม้แบบ	0.90	ลบ.พ.	612.15	550.94	-	-	550.94	
	1.3.7 ตะปู	1.50	กก.	56.07	84.11	-	-	84.11	
	1.3.8 เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.042	ตัน	25,469.39	1,069.71	4,400.00	184.80	1,254.51	
	1.3.9 เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.096	ตัน	23,504.95	2,256.48	4,400.00	422.40	2,678.88	
	1.3.10 ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลโดยเขาควาย ตำบลรอบเรียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด 1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด

กำหนดราคากลาง มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3.11 ก่ออิฐมอญ	12.00	ตร.ม.	339.00	4,068.00	94.00	1,128.00	5,196.00	
	1.3.12 ฉาบปูน	24.00	ตร.ม.	73.00	1,752.00	87.00	2,088.00	3,840.00	
	รวมค่างานโรงจอดรถ				102,423.53		37,118.80	139,542.33	
2	งานรั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน				-		-	-	
2.1	รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน								
	2.1.1 งานฝังก่อสร้าง	1.000	แผง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2.1.2 งานฝังก่อสร้าง	47.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	6,674.00	6,674.00	
	2.1.3 ทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	560.75	1,009.35	104.00	187.20	1,196.55	
	2.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	1.40	ลบ.ม.	1,705.61	2,387.85	327.00	457.80	2,845.65	
	2.1.5 ดินถมปรับระดับ	32.00	ลบ.ม.	350.00	11,200.00	112.00	3,584.00	14,784.00	
	2.1.6 คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	18.00	ลบ.ม.	1,794.39	32,299.02	419.00	7,542.00	39,841.02	
	2.1.7 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้โครง	191.00	ตร.ม.	-	-	139.00	26,549.00	26,549.00	
	2.1.8 ไม้แบบ	48.00	ลบ.ฟ.	728.97	34,990.56	-	-	34,990.56	
	2.1.9 ไม้คร่าวตีไม้แบบ	14.00	ลบ.ฟ.	612.15	8,570.10	-	-	8,570.10	
	2.1.10 ตะปู	48.00	กก.	56.07	2,691.36	-	-	2,691.36	
	2.1.11 RB 6 มม. SR.24	0.329	ตัน	25,469.39	8,379.43	4,400.00	1,447.60	9,827.03	
	2.1.12 RB 9 มม. SR.24	0.517	ตัน	23,504.95	12,152.06	4,400.00	2,274.80	14,426.86	
	2.1.13 DB 12 มม. SD.40	0.460	ตัน	22,312.02	10,263.53	3,600.00	1,656.00	11,919.53	
	2.1.14 ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก.	51.40	1,696.20	-	-	1,696.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4 (ก) แผ่นที่ 4 / 5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลโดยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด 1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด

กำหนดราคาากลาง มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1.15 งานผนังก่ออิฐบล็อก ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	116.00	ตร.ม.	111.00	12,876.00	69.00	8,004.00	20,880.00	
	2.1.16 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	30.00	ตร.ม.	339.00	10,170.00	94.00	2,820.00	12,990.00	
	2.1.17 งานผนังก่ออิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.	12.00	ตร.ม.	356.00	4,272.00	106.00	1,272.00	5,544.00	
	2.1.18 งานฉาบปูนเรียบ ผึง	145.00	ตร.ม.	73.00	10,585.00	87.00	12,615.00	23,200.00	
	2.1.19 งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	159.00	ตร.ม.	73.00	11,607.00	115.00	18,285.00	29,892.00	
	2.1.20 สีนํ้าอะครีลิกภายนอก	304.00	ตร.ม.	41.00	12,464.00	34.00	10,336.00	22,800.00	
	2.1.24 บัวปูนปั้น	22.80	ม.	100.00	2,280.00	60.00	1,368.00	3,648.00	
	2.1.21 เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว ทน 2.0 มม.	26.00	ท่อน	591.69	15,383.94	179.30	4,661.80	20,045.74	
	2.1.22 เหล็กกล่อง ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว ทน 1.2 มม.	39.00	ท่อน	124.74	4,864.86	37.80	1,474.20	6,339.06	
	2.1.23 ทาสีเหล็กกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน	65.00	ตร.ม.	58.00	3,770.00	35.00	2,275.00	6,045.00	
	2.1.25 ชุดขดลวดสปริงพร้อมลวดรอกกลม 3 นิ้ว	2.00	ตัว	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
	2.1.26 ล้อประกอบ (รุ่นลูกปืน) ขนาด 1 นิ้ว	2.00	ตัว	168.00	336.00	70.00	140.00	476.00	
	2.1.27 หูข้างหนาชุบสังกะสี	2.00	คู่	50.00	100.00	70.00	140.00	240.00	
	2.1.28 ครอบเสาดูประตูกันลม ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	98.00	98.00	70.00	70.00	168.00	
	2.1.29 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	2.00	ท่อน	722.05	1,444.10	268.00	536.00	1,980.10	
	2.1.30 เหล็กเพลาขาว 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	251.00	502.00	89.00	178.00	680.00	
	2.1.31 ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ 8.5	2.00	ท่อน	62.62	125.24	-	-	125.24	
	2.1.32 ท่อ PVC Ø 1" ชั้นคุณภาพ 8.5	20.00	ท่อน	78.50	1,570.00	-	-	1,570.00	
	2.1.33 งานระบบประปา ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ	1.00	รวม	800.00	800.00	-	-	800.00	
	2.1.34 ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	รวม	-	-	500.00	500.00	500.00	
	2.1.35 ก้อนน้ำส้วม 3/4"	6.00	อัน	225.00	1,350.00	25.00	150.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถและรั้วบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน บ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด 1. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

2. รั้วรอบบ้านพร้อมประตูหน้าบ้าน ความยาวรวม 108.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด

กำหนดราคากลาง มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1.36 สายยางเขียว 3/4" ยาว 20 ม.	4.00	ม้วน	383.00	1,532.00	-	-	1,532.00	
	2.1.37 งานเชื่อมต่อแหล่งน้ำ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	2.1.38 หน้าดิน	32.00	ลบ.ม.	350.00	11,200.00	112.00	3,584.00	14,784.00	
	2.1.39 ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	319.00	ตร.ม.	32.00	10,208.00	12.00	3,828.00	14,036.00	
2.2	งานไฟฟ้าแสงสว่าง				-				
	2.2.1 สายเมนเข้าตู้ควบคุมเมอร์ THW ขนาด 4 Sq.mm.	50.00	เมตร	54.31	2,715.50	20.00	1,000.00	3,715.50	
	2.2.2 โคมไฟหัวเสา	8.00	ชุด	950.00	7,600.00	115.00	920.00	8,520.00	
	2.2.3 โฟโตนีออน	1.00	ตัว	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	2.2.4 สวิตช์ไฟทางเดียว	1.00	ชุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
	2.2.5 สาย NYY ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	42.21	4,221.00	14.00	1,400.00	5,621.00	
	2.2.6 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว	25.00	ฟอน	36.80	920.00	12.00	300.00	1,220.00	
	2.2.7 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดประกอบยึดติดเดินท่อ ฯลฯ	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				267,136.10		128,684.40	395,820.50	
3	ครุภัณฑ์								
	- ปืนน้ำฉีดโน้มติ 250 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,900.00	6,900.00	1,000.00	1,000.00	7,900.00	
	รวมค่างานระบบประปา - สุขาภิบาล				6,900.00		1,000.00	7,900.00	