

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยป่าสุสาน ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าซาง - หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย ๔,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานขุดลอก
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๔๔๘.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล   | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ              | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายชรัญญู สุวรรณทา    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน            | กรรมการ       |



| ช่องที่ 1               | ช่องที่ 2  | ช่องที่ 3             | ช่องที่ 4                                 | ช่องที่ 5  | ช่องที่ 6             | ค่า<br>Factor F                                | ช่องที่ 7   |                       | หมายเหตุ   |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|
| ลำดับที่                | รายการ   | ปริมาณ                | หน่วย                                     | ค่างานต้นทุน<br>ต่อหน่วย (บาท)                   | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) |  | ราคากลาง  |                       |  |
|                         |  |                       |   |  |                       |  | ราคากลางต่อหน่วย  | ราคากลาง              |  |
| ยอดยกมา                 |  |                       |   |  |                       | 366,016.00                                     |   | 497,408.80            |  |
| 5                       | งานป้องกันการกัดเซาะ<br>- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม.<br>- งานแผ่นใยสังเคราะห์<br>- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.<br>- งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม.<br>- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.) | -<br>-<br>-<br>-<br>- | ลบ.ม.<br>ตร.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม. | 822.71<br>52.00<br>1,726.47<br>2,310.21<br>11.40 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 1.3589<br>1.3589<br>1.3589<br>1.3589<br>1.3589 | -<br>1,117.98<br>70.66<br>2,346.10<br>3,139.34<br>15.49 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | เงื่อนไขการใช้ Factor F  |
| 6                       | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ...0.60... ม.   | -                     | ม.  | 1,050.36   | -                     | 1.3589   | 1,427.33  | -                     | เงินจ่ายล่วงหน้า 0%  |
| 7                       | งานเครื่องกว้านและบานระบาย<br>- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม.<br>- งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.   | -<br>-<br>-           | ชุด<br>ชุด                                | -<br>-   | -<br>-                | 1.3589<br>1.3589                               | -<br>-  | -<br>-                | เงินประกันผลงาน 0%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 8                       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)   | 1.00                  | ป้าย                                      | 2,322.26   | 2,322.26              | 1.3091   | 3,040.07  | 3,040.07              | พื้นที่ฝนตกชุก 1   |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น |  |                       |   |  |                       | 368,338.26                                     | รวมราคากลางทั้งสิ้น                                     | 500,448.87            |  |
|                         |  |                       |   |  |                       |  | คิดเป็นราคากลางเพียง                                    | 500,448.00            |  |

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายขวัญญู สุวรรณทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน