

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑๒ ต.แม่เปา - ม.๙ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๗๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบจ.ชร. กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานดิน (EARTHWORK)
 - งานรองพื้นและพื้นทาง
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๓๕๕.๐๐ บาท (ห้าแสนสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๓. นายชรัญญ สุวรรณทา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ตำบลแม่เปา - หมู่ที่ 9 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								497,315.81
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.00	-	1.3848	20.77	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	32.26	-	1.3848	44.67	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.72	-	1.3848	20.38	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	57.27	-	1.3848	79.31	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,449.29	-	1.3848	3,391.78	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	226.26	-	1.3848	313.32	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสาเลอรีซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	109.45	-	1.3848	151.57	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	56.73	-	1.3848	78.56	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.61	-	1.3848	14.69	-
	- ผิวทางพาราสาเลอรีซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	109.45	-	1.3848	151.57	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	56.73	-	1.3848	78.56	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.61	-	1.3848	14.69	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	53.57	-	1.3848	74.18	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	364.34	-	1.3848	504.54	-
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	133.03	-	1.3848	184.22	-
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	61.04	-	1.3848	84.53	-
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	60.65	-	1.3848	83.99	-
	ยอดยกไป							

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ตำบลแม่เปา - หมู่ที่ 9 ตำบลตาดควีน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								497,315.81
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	89,923.21	-	1.2799	115,092.72	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	798.74	-	1.3848	1,106.10	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,339.07	-	1.3848	1,854.34	-
	- ขนาด Ø 0.80' ม.	ม.	-	1,373.67	-	1.3848	1,902.26	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,979.89	-	1.3848	4,126.55	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน <u>1.00</u> แถว	แห่ง	-	4,183.56	-	1.3848	5,793.39	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3848	830.88	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3848	401.59	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								

รวมค่าก่อสร้าง 500,355.88

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 500,355.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสามร้อยห้าสิบบ้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แซ่ชินเมือง)

ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชรัญญ สุวรรณทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน