

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างขุดลอกร่องบง ช่วงระหว่าง ม.๖ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - ม.๗ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๙.๒๕ ม. ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๙.๒๕ ม. ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ ม. ลึก ๔.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภกฤต	แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมงคล	ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓ นายศุภเกียรติ	แววฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกร่องบง

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 19.25 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 19.25 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แวฤทธิ์

เมื่อ เมษายน 2567


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5		ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า - งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุด - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย - งานดินขุดยกรวมค่าขนย้าย	- - - -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย	12,750.00 -	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 -	365,797.50 -	1.3589 -	38.99 -	497,122.50 -	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานคอนกรีตหยาบ	- - - -	ลบ.ม. กก. ลบ.ม.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
ยอดยกไป					365,797.50			497,122.50	

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					365,797.50			497,122.50	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เลื่อนใช้การ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,119.76			500,162.57	
								500,162.00	
									คิดเป็นราคากลาง

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายมงคล ศรีธิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายศุภเกียรติ แว่วฤทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน