

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองซาง ม.๘ ต.หนองป่าก่อ ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.๑๑ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. ลึก ๑.๔๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. ลึก ๔.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๙๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๓,๐๕๘.๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันห้าสิบบแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายเมธี ฑีฆายุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกหนองขาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 20.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,390.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายเมธี ฑีฆายุ

เมื่อ Mar-24

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าตัดดิน	10,390.00 7,792.50	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 8.96	- 298,089.10 69,820.80	1.3589 1.3589	- 38.99 12.18	- 405,106.10 94,912.65	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%-ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-		
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					370,232.16		รวมราคากลางทั้งสิ้น		503,058.82	
									คิดเป็นประมาณราคาเพียง	503,058.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเมธี ฑีฆายุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน