

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดิหมี ม.๖ ต.ทงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.๘ ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๖๐.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๖๐.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๗๓.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดสิบบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                    |                                      |               |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นายอนันต์ นัยดี | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ   | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ             | กรรมการ       |
| ๓. นายศตพล วงศ์ยศ  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส            | กรรมการ       |

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					365,742.40			497,032.94	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-		
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด	-	-	-	-		
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,064.66		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,073.01	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	500,073.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนเจ็ดสิบสามบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
(นายอนันต์ นัยดี)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายมงคล ศรีธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายศตพล วงศ์ยศ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตีหมี  
 สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวง อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 8 ต.เชียงแวง อ.กุซาง จ.พะเยา  
 ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 60.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,600.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศตพล วงศ์ยศ

เมื่อ เม.ย.-67

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5		ช่องที่ 6 ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานทางป่า - งานถากถาง - งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 บ่อ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	10,600.00 5,406.00	ลบ.ม.	28.69 11.40	304,114.00 61,628.40	1.3589 1.3589	38.99 15.49	413,294.00 83,738.94	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	ลบ.ม. กก.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					365,742.40			497,032.94	