

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกร่องคู ม.๙ ต.ห้วยซ้อ ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.๖ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๙.๕๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๙๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๙.๕๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ลึก ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๒.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายเมธี ทีฆายุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกร่องคู หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ขนาด สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ลึก 1.90 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750.00 ลูกบาศก์เมตร
 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายเมธี ชีฆายุ

เมื่อ Apr-24

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

30.00

- 30.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	12,750.00	ลบ.ม.	28.69	365,797.50	1.3589	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	11.40	-	1.3589	38.99	497,122.50	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	15.49	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
							-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
							3,040.07	3,040.07	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,119.76		รวมราคากลางทั้งสิ้น		500,162.57
									คิดเป็นประมาณราคาเพียง 500,162.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเมธี ชีฆายุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน