

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองย่าซัน หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีดอนชัย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีเมือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๓๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนันต์ นัยดี	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม ไช้แก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๓. นายเมธี ฑีฆายุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกหนองย่าขັນ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีเมือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ขนาด สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลูกบาศก์เมตร
 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายเมธี ชีมายู

เมื่อ Apr-24

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

30.00

- 30.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	10,400.00 5,928.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.40	298,376.00 67,579.20	1.3589 1.3589	- 38.99	- 405,496.00	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0%	
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3589	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,277.46		รวมราคากลางทั้งสิ้น		500,360.79	
									คิดเป็นประมาณราคาเพียง	500,360.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอนันต์ นัยดีบ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอุดม ไขแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเมธี ชีมายู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน