

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยแม่สำน ช่วงระหว่าง ม.๑๖ ต.ป่าหุง - ม.๒๑ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๒.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๓. นายเจษฎา ศุภโสติกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแม่ล้าน

สถานที่ ช่วงระหว่าง ม.16 ต.ป่าตุง -ม.21 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงใหม่

ขนาด สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคา โดย นายเจนงา สุภโสภากุล

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00

เมื่อ เมษายน 2567


เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า - งานถางกลางและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.68	-	1.3589	3.64	-	
2	งานดินขุด - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย - งานดินขุดยกกรวมค่าขนย้าย		ลบ.ม.	19.06	-	1.3589	25.90	-	ขนย้าย 1 กม.
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย	12,750.00	ลบ.ม.	28.69	365,797.50	1.3589	38.99	497,122.50	ขนย้าย 1 กม.
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3589	4,404.92	-	
			กก.	24.08	-	1.3589	32.72	-	
			ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3589	2,955.42	-	
ยอดยกไป								497,122.50	

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแม่ส้าน ช่วงระหว่าง ม.16 ต.ป่าฟุ้ง -ม.21 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ปริมาณ	หน่วย	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา									
5	งานป้องกันกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	595.78 52.00 1,499.54 2,083.28 19.06 11.40	- - - - - -	1.3589 1.3589 1.3589 1.3589 1.3589 1.3589	809.61 70.66 2,037.72 2,830.97 25.90 -	- - - - - -	เงินใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.		ม.						
7	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.		ชุด ชุด						
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,119.76				
รวมราคาทั้งสิ้น					500,162.57				
คิดเป็นราคาเพียง					500,162.00				

ตัวหนังสือ (ทำแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

 (นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 (นายวิโรจน์ จงตระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ


ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
 (นายช่างโยธาอาวุโส)

(นายเจษฎา ศุภโสทธิกุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส