

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบจ.เชียงราย กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานโครงสร้างอาคาร
 - งานโครงสร้างหลังคา
 - งานวัสดุผนังหลังคาและปูผนังหลังคา
 - งานไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายอมรรัตน์ บุตรดี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายศรธรรม อินเทพ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 สถานที่ ด้านข้างอาคารซ่อมบำรุงศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
 แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ _____ แผ่นที่ _____ จำนวน _____ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	382,814.45			
	รวมราคาต้นทุน เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก 1	382,814.45	1.3091	501,142.40	
			รวมค่าก่อสร้าง	501,142.40	
			คิดเพียง	500,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

64.00


ตร.ม.

เฉลี่ย

7,812.50

บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการฯ


 (นายอมรรัตน์ บุตรดี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการฯ


 (นายศรธรรม อินเทพ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ


 (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชี กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ ด้านข้างอาคารซ่อมบำรุงศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แบบเลขที่

แผ่นที่

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคา

กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้างอาคาร								
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและถมกลับ	27.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,024.00	3,024.00	
1.1.2	งานทรายถมปรับระดับ บดอัดแน่น เฉลี่ย 0.30 เมตร	19.20	ลบ.ม.	467.29	8,971.97	112.00	2,150.40	11,122.37	
1.1.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	560.75	252.34	112.00	50.40	302.74	
1.1.4	คอนกรีตหยาบ 5 ซม	0.45	ลบ.ม.	1,705.61	767.52	426.00	191.70	959.22	
1.1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	21.51	ลบ.ม.	1,822.45	39,200.90	327.00	7,033.77	46,234.67	
1.1.6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	0.126	ตัน	24,627.43	3,103.06	4,400.00	554.40	3,657.46	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD40	0.168	ตัน	22,171.70	3,724.85	3,600.00	604.80	4,329.65	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD40	0.504	ตัน	22,866.14	11,524.53	3,600.00	1,814.40	13,338.93	
	- สวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.73	934.60	-	-	934.60	
1.1.7	เหล็ก wire mesh ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4 มม.	92.80	ตร.ม.	35.00	3,248.00	5.00	464.00	3,712.00	
1.1.8	งานไม้แบบ	49.20	ตร.ม.	-	-	139.00	6,838.80	6,838.80	
	ไม้แบบ	14.76	ตร.ฟ.	747.66	11,035.46	-	-	11,035.46	
	โครงคร่าว	4.43	ตร.ฟ.	654.21	2,898.15	-	-	2,898.15	
	- ตะปู	12.25	กก.	56.07	686.86	-	-	686.86	
1.1.9	งานเสาและคานเหล็ก								
	- H-Beam 200*200*8*12 มม, มม 299 กก/ท่อน	1,196.00	กก.	45.51	54,429.96	14.00	16,744.00	71,173.96	
	- งานสีน้ำมันสีดำ	135.60	ตร.ม.	20.40	2,766.24	35.00	4,746.00	7,512.24	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1.1.10	งานประตูล็อกบานพับ								
	- เหล็กแป๊บโปร่ง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ทหนา 2 มม.	192.79	กก.	32.84	6,331.22	12.00	2,313.48	8,644.70	
	- ตาข่ายถัก เบอร์ 10 ตาห่าง 1.1/2 นิ้ว MT ขนาด 1.5 x 10 เมตร	24.00	ตร.ม.	192.00	4,608.00	30.00	720.00	5,328.00	
	- กลอนขวางประตูล็อก (ล็อกซ้าย) SC ขนาด 5/8 x 17 นิ้ว สีซิงค์รีจ	3.00	อัน	133.00	399.00	40.00	120.00	519.00	
	- ล้อเหล็กแบบแป้นหมุนได้ไม่มีเบรค SC ขนาด 6 นิ้ว (15ชม.)	4.00	อัน	373.00	1,492.00	110.00	440.00	1,932.00	
	- บูตเพลลาขาว SC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	20.00	อัน	75.00	1,500.00	22.00	440.00	1,940.00	
	- หูข้างลิลาหนาซบซิ่งค์ (คู่) SC ขนาด 1 1/2 x 2 9/16 นิ้ว ทหนา 5 มม. (แพ็ก 1 คู่)	1.00	ชุด	43.00	43.00	15.00	15.00	58.00	
1.1.11	งานผนัง								
	- เหล็กแป๊บโปร่ง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ทหนา 2 มม.	392.00	กก.	31.80	12,465.60	12.00	4,704.00	17,169.60	
	- ตาข่ายถัก เบอร์ 10 ตาห่าง 1.1/2 นิ้ว MT ขนาด 1.5 x 10 เมตร	72.00	ตร.ม.	192.00	13,824.00	30.00	2,160.00	15,984.00	
1.2	งานโครงสร้างหลังคา								
1.2.1	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่องดำ 100x50x2.0 มม ทาสีดำ	753.75	กก.	30.71	23,147.66	12.00	9,045.00	32,192.66	
	- เหล็กกล่องดำ 50x50x2.0 มม ทาสีดำ	228.54	กก.	31.80	7,267.57	12.00	2,742.48	10,010.05	
	- Plate 250*250 มม.ทหนา 12 มม	47.10	กก.	106.00	4,992.60	14.00	659.40	5,652.00	
	- เจ โบลท์ U HENG M16*400 มม.	16.00	ชุด	108.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	- C-100*50*20*2.3	657.72	กก.	28.91	19,014.69	12.00	7,892.64	26,907.33	
1.3	งานวัสดุผนังหลังคาและฝ้าหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) น้ำตาล 0.40 มม	138.50	ตร.ม.	190.00	26,315.00	70.00	9,695.00	36,010.00	
	- Flashing	47.20	เมตร	160.00	7,552.00	50.00	2,360.00	9,912.00	
	- ฝ้า metal Sheet	31.10	ตร.ม.	190.00	5,909.00	70.00	2,177.00	8,086.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอาทิ กาว น็อตสกรู อื่นๆ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.4	งานไฟฟ้า โคมฟลัดไลท์ LED 200W พร้อมติดตั้ง	2.00	โคม	3,990.00	7,980.00	750.00	1,500.00	9,480.00	
	รวมราคางานงานโครงสร้าง							382,814.45	