

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมคอสระพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ.๑-๐๐๕๐ บ้านป่ายางหลวง - บ้านสันต้นแห่น เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ ตำบลริมกก - หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลริมกก) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- งานดิน (EARTHWORK)
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอุดม ไช้แก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรชัย เอื้องคำ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอรธรณพ จิตมโนวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ จ้างซ่อมแซมคอสสะพาน คสล. สายทางสร.ถ 1-0050 บ้านป่ายางหลวง - บ้านสันตันแทน

สถานที่ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ริมกก - หมู่ที่ 4 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย(ช่วง กม. ที่ 0+950 บ้านป่ายางหลวงหมู่ที่ 3)


ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร


แบบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)				-		-	-
	(1) งานถางป่าและขุดตอ (กว้าง 2.00 ม.)				-		-	-
	□ เบา □ กลาง □ หนัก	ตร.ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)				-		-	-
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	520.00	11.77	6,120.40	1.3848	16.30	8,475.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				-		-	-
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)				-		-	-
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 2.00 ม.	ลบ.ม.	270.00	213.86	57,742.20	1.3848	296.15	79,961.40
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)				-		-	-
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	50.00	662.67	33,133.50	1.3848	917.67	45,883.27
	- งานพื้นทางทรายผสมซีเมนต์ หนา 0.50 ม.	ลบ.ม.	60.00	842.33	50,539.80	1.3848	1,166.46	69,987.52
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				-		-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	10.00	383.52	3,835.20	1.3848	531.10	5,310.98
3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				-		-	-
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ ยาว 3 เมตร	แผ่น	250.00	175.00	43,750.00	1.3848	242.34	60,585.00
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	220.00	42.52	9,354.40	1.3848	58.88	12,953.97
	- พื้น คสล. คอสสะพาน (Approach Slab) หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	84.00	1,429.29	120,060.64	1.3848	1,979.29	166,259.97
	- งานสกัดหูช้างคอนกรีตคอสสะพาน	ม.	14.00	450.00	6,300.00	1.3848	623.16	8,724.24
	- งานสูบน้ำ	ลบ.ม.	3,000.00	0.67	2,010.00	1.3848	0.93	2,783.45
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3848	3,215.87	3,215.86
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นทีฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								499,143.34
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								499,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายอุดม ไช้แก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายสุรัชย์ เอื้องคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายอรเทพ จิตมโนวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน