

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ: โครงการติดตั้งเสาไฮแมทพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬาากลาง) จำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-/หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานเสาไฟแสงสว่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๒๖,๐๐๐.- บาท

(-/หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุบบัญชี กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบบัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพรัช	โจลิตส์สาร์ทกุล	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนดณ	สุริยะน้อย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงศ์	หอมมาน	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	กรรมการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง




ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 โครงการ ติดตั้งสายโคมไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนวัตกรรม(สถานีกลาง)
 สถานที่ ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนวัตกรรม อาคาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลาง มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมต่างงาน (บาท)	หมายเหตุ
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	863,123.30	1.3050	1,126,375.91	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,126,375.91	
สรุป	คิดเป็นค่างานประมาณ			1,126,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายไพรัช โฉมดีสกุล) นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  (นายธเนศม สุริยะน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	กรรมการ (ลงชื่อ)  (นายณัฐพงศ์ ทอมมาน) นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
--	---	---

บัญชีกำหนดราคากลาง

ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการ ติดตั้งเสาแม่ทพพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลาง)
สถานที่ ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลาง มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	งานเสาไฟแสงสว่าง								
	เสาไฟ High Mast สูง 15 เมตร	2.00	ชุด	220,000.00	440,000.00	-	-	440,000.00	
	- พร้อมชุดขับเคลื่อนวางแหวนยึดโคมไฟชนิดถูกรอก 3 ชุด (3 point suspension) และระบบลือคองแหวนกับหัวเสาชนิด กระด้าง 3 จุด สามารถรองรับการติดตั้งดวงโคมได้ 8 ดวงโคม/ต้น - พร้อม Galvanized Air Terminal Rod f 5/8" x 60 cm. - พร้อมน๊อตยึดฐานเสา								
	โคมไฟ Flood Light 1000 วัตต์ / MH.	12.00	ชุด	22,000.00	264,000.00	560.00	6,720.00	270,720.00	
	ฐานเสา High Mast	2.00	ฐาน	-	-	-	-	-	
	- งานดินชุดและถมดิน	26.10	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,262.50	3,262.50	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	280.38	504.68	91.00	163.80	668.48	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	1,332.64	1,199.38	306.00	275.40	1,474.78	
	- งานคอนกรีต 240 Ksc	8.00	ลบ.ม.	1,755.70	14,045.60	391.00	3,128.00	17,173.60	
	- เหล็ก RB9	20.00	เส้น	99.06	1,981.20	20.46	409.20	2,390.40	
	- เหล็ก DB12	20.00	เส้น	182.24	3,644.80	29.37	587.40	4,232.20	
	- เหล็ก DB16	14.00	เส้น	308.41	4,317.74	52.14	729.96	5,047.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	66.36	530.88	-	-	530.88	
	- ไม้แบบ	19.00	ลบ.ฟ.	579.44	11,009.36	-	-	11,009.36	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	38.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,054.00	5,054.00	
	- ตะปู	8.00	กก.	30.05	240.40	-	-	240.40	
	- ANCHOR BOLTS Ø 24 มม.	24.00	ตัว	632.00	15,168.00	-	-	15,168.00	
	รวมยอดยกไป							776,972.30	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
	ท่อ HDPE 50 มม.	135.00	เมตร	32.00	4,320.00	21.00	2,835.00	7,155.00	
	สายไฟ NY 4x10 ตร.มม.	140.00	เมตร	183.00	25,620.00	35.00	4,900.00	30,520.00	
	สายไฟ VCT 4x4 ตร.มม.	80.00	เมตร	99.45	7,956.00	17.00	1,360.00	9,316.00	
	ชุดคอนโทรลการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า ไฟรอกแลมป	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	ไฟรอกแลมป	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	ซีเมนต์ก่อสร้าง	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
	ช่างสำรวจคอนโทรลพร้อมฐาน	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ค่ารับกรวดคู่พร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด	140.00	280.00	-	-	280.00	
	ตั้งหลักชนิดกบไม้ 2 ชั้นพร้อมเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์รวมภายในตู้	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	2,500.00	-	7,600.00	
	MCCB 3P 60 A 15KA	2.00	ตัว	4,600.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	MCCB 3P 50 A 10KA	2.00	ตัว	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	MCCB 2P 50 A 30KA	2.00	ตัว	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								863,123.30	