

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**ชื่อโครงการ** ขุดลอกแก้มลิงขุนน้ำนางนอนและขุดลอกลำเหมืองท่อเดี่ยว , ท่อสี่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๑ , ๙ , ๑๐ , ตำบลโป่งผา - หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ช่วง

**ช่วงที่ ๑** แก้มลิงขุนน้ำนางนอนสภาพเดิมโดยเฉลี่ยพื้นที่ประมาณ ๑ - ๑ - ๐ - ไร่ (๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก ๑.๔๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่ประมาณ ๑ - ๑ - ๐ - ไร่ (๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

**ช่วงที่ ๒** ลำเหมืองท่อเดี่ยวสภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

**ช่วงที่ ๓** ลำเหมืองท่อสี่สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด

๑. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุด
- ค่าขนย้าย
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายพสธร โกวิทยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ