

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยม - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (-/สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (-/สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ บัญชีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายไพรัช ใจดีตส้านกุล ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการฯ
- ๖.๒ นายอมรรัตน์ บุตรดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการฯ
- ๖.๓ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.หัวงิ้ว - หมู่ที่ 13 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง ก.พ.-61

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,800.00	ลบ.ม.	27.53	324,814.00	1.3563	37.34	440,612.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,750.28	2,750.28	1.3074	3,595.70	3,595.70	เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนซุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					327,644.28			444,207.70	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	444,000.00	

ตัว หนังสือ

(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรรัตน์ บุตรดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพรัช โฉลิตสารกุล)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

บัญชีกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยม - หมู่ที่ 13 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง ก.ร.1-61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานค่าขุดลอกดินด้วยรถขุดพร้อมปรับเกลี่ย	11,800.00	ลบ.ม.	-	-	27.53	324,854.00	324,854.00	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนและค่าแรงงาน							324,854.00	