

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำเหมืองสายกอกเกิด ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓.๖๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ อัตราราคางานดิน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                       |                                 |               |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายศตพล วงศ์ยศ    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส       | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายพสธร โกวิทยา   | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการ       |

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองสายกอเกิด

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 7 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด	ช่วงที่1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	2.60 เมตร	ลึก	0.70 เมตร	ยาว	2,100.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	3.00 เมตร	ลึก	1.20 เมตร	ยาว	2,100.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,900.00 ลูกบาศก์เมตร				
	ช่วงที่2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	3.60 เมตร	ลึก	0.90 เมตร	ยาว	4,500.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	4.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร	ยาว	4,500.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	10,100.00 ลูกบาศก์เมตร				
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า	13,000.00 ลูกบาศก์เมตร				

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	27.00	-	27.99 บาท / ลิตร	เฉลี่ย	27.50 บาท / ลิตร	กำหนดราคากลางโดย	ก.พ.-61
---------------------------	-------	---	------------------	--------	------------------	------------------	---------

งานทางป่า

1. งานถากถาง (เป็นการขุดดิน โถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้ และสิ่งอันไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง)  
 ค่าดำเนินการ = 1.28 บาท / ตร.ม.

2. งานถากถางและล้มต้นไม้ (เป็นการขุดดิน โถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้ ต้นไม้ขนาดใหญ่หรือเศษวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง)  
 ค่าดำเนินการ = 2.60 บาท / ตร.ม.

งานขุดลอกด้วยรถขุด

- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด = 27.53 บาท / ตร.ม. (1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองสายกอกเกิด

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 7 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด	ช่วงที่1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	2.60 เมตร	ลึก	0.70 เมตร	ยาว	2,100.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	3.00 เมตร	ลึก	1.20 เมตร	ยาว	2,100.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,900.00 ลูกบาศก์เมตร				
	ช่วงที่2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	3.60 เมตร	ลึก	0.90 เมตร	ยาว	4,500.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	4.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร	ยาว	4,500.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	10,100.00 ลูกบาศก์เมตร				
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า	13,000.00 ลูกบาศก์เมตร				

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด  
เมื่อ ก.พ.-61  
เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร


กำหนดราคากลางโดยนายพชร โกวิทยา

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานตากถาง	-	ตร.ม.	1.28	-	1.3563		-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.60	-	1.3563		-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	18.48	-	1.3563		-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	13,000.00	ลบ.ม.	27.53	357,890.00	1.3563		485,406.21	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	11.24	-	1.3563		-	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	100.53	-	1.3563		-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,869.33	-	1.3563		-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	3.55	-	1.3563		-	
ยอดยกไป					357,890.00			485,406.21	

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ							
							ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	
															ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
ยอดยกมา					357,890.00			485,406.21								
		-	ตร.ม.	52.00	-	1.3563		-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1							
	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	1,799.77	-	1.3563		-								
	- งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	2,031.99	-	1.3563		-								
	- งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน	-	ลบ.ม.	18.48	-	1.3563		-								
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม.	11.24	-	-		-								
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	1.3563		-								
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย	-	-	-	-	-		-								
	- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม.	-	ชุด	-	-	1.3563		-								
	- งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด	-	-	1.3563		-								
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย	-	-	-	-	-		-								
	- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม.	-	ชุด	-	-	1.3563		-								
	- งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด	-	-	1.3563		-								
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,754.18	2,754.18	1.3074		3,600.81								
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					360,644.18		รวมราคากลางทั้งสิ้น	489,007.02								
							คิดเป็นราคากลางเพียง	489,000.00								

ตัวหนังสือ ( สีแสดแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายศตพล วงศ์ยศ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายพสร โกวิทยา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน