

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยผักหนาม ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๑๙ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และ รายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพรัช ใจสัตสาร์ทกุล	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอมรรัตน์ บุตรดี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยผักหนาม

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 19 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - หมู่ 11 ต.แม่ล้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 27.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง มี.ค. 61

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	13,000.00	ลบ.ม.	27.53	357,890.00	1.3563	37.34	485,420.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนชุก 1
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,750.28	2,750.28	1.3074	3,595.72	3,595.72	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					360,640.28			489,015.72	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	489,000.00	

ตัวหนังสือ

(สีแสดแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายไพรัช ใจดีสากล)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอมรรัตน์ บุตรดี)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยผักหนาม

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 19 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - หมู่ 11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง มี.ศ. 61

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	13,000.00	ลบ.ม.	27.53	357,890.00	1.3563	37.34	485,420.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,750.28	2,750.28	1.3074	3,595.72	3,595.72	เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ผันซุก 1
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					360,640.28		รวมราคากลางทั้งสิ้น		489,015.72
								489,000.00	

ตัวหนังสือ

(สิ้นสแนบแต่หมิ่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพรัช โฉลัดสาห์กุล)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรรัตน์ บุตรดี)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน