

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาค่าแรงเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณข้างสนามเทนนิสภายในศูนย์  
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย)รายละเอียดตามแบบแปลนและ  
รายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๗๐๐.- บาท ( /หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน/ )

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานรื้อถอน

- งานโครงสร้าง

- งานเหล็กเสริม

- งานโครงหลังคา

งานสถาปัตยกรรม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๔,๗๐๐.- บาท ( /หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาท  
ถ้วน/ )

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปบัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงราคากลาง รายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพรัช ใจดีตสารกุล ตำแหน่ง ~~ค้ำ~~นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอมรรัตน์ บุตรดี ตำแหน่ง ~~ค้ำ~~นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ~~ค้ำ~~นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

**ส่วนราชการ** สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

**โครงการ** จ้างเหมาค่าแรงเพื่อ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณข้างสนามเทนนิส

**สถานที่** ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

**ขนาด** 1 หลัง

**แบบ** รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

**ราคากลาง เมื่อวันที่** มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	104,714.69	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	104,714.69	
	ราคากลาง	104,700.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายไพรัช ใจสัตสาคกุล)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ

(นายอมรรัตน์ บุตรดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการฯ

**แบบสรุปราคากลางราคาค่าก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ** สำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
**โครงการ** จัดเหมาค่าแรงเพื่อ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณข้างสนามเทนนิส  
**สถานที่** ภายในศูนย์บูรณาการกรเรียนรู้อและนันทนาการ (สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
**ขนาด** 1 หลัง  
**แบบ** รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด  
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร เหล็ก 27.50 บาท/ลิตร เดือน มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาค่าแรง  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	97,864.20	1.0700	104,714.69	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			104,714.69	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			104,700.00	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายโพธิ์ ใจดีตสาห์กุล)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายอมรรัตน์ บุครดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบแสดงราคากลาง รายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างอาคาร**

ส่วนราชการ สำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการจ้างเหมาค่าแรงเพื่อ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณข้างสนามเทนนิส

สถานที่ ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคารับวันที่เซล ณ. อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.495 บาท/ลิตร เดือน มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร</b>								
	<b>งานรื้อถอน</b>								
	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	6.00	ลบ.ม.			600.00	3,600.00	3,600.00	รื้อขนไป
	รื้อผนังกันห้อง	3.00	ตร.ม.			25.00	75.00	75.00	รื้อขนไป
	รื้อชุดลอกสีเดิม	150.00	ตร.ม.			10.00	1,500.00	1,500.00	
	รื้ออ่างล้างหน้าเดิมพร้อมระบบ	8.00	อ่าง			140.00	1,120.00	1,120.00	
	รื้อส่วนนั่งของพร้อมฐานคอนกรีต	6.00	ฐาน			140.00	840.00	840.00	
	รื้อกระเบื้องหลังคา	60.00	ตร.ม.			25.00	1,500.00	1,500.00	
	รื้อโครงหลังคา	60.00	ตร.ม.			70.00	4,200.00	4,200.00	
	รื้อประตูเหล็ก	2.00	บาน			250.00	500.00	500.00	
	รื้อประตูไม้พร้อมวงกบ	6.00	บาน			70.00	420.00	420.00	
	รื้อโถปัสสาวะ	4.00	ชุด			140.00	560.00	560.00	
	รื้อระบบบ่อโสโครกพร้อมบ้ำขัดบ่อ	2.00	ชุด			3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	<b>งานโครงสร้าง</b>							-	
	- ทรากรมรองพื้นปรับระดับ	6.00	ลบ.ม.			99.00	594.00	594.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.00	ลบ.ม.			306.00	3,366.00	3,366.00	
	- งานไม้แบบ	4.00	ตร.ม.			133.00	532.00	532.00	
	- ตะปู	1.00	กก.				-	-	
	<b>ยอดยกไป</b>						24,807.00	24,807.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา						24,807.00	24,807.00	
	<b>งานเหล็กเสริม</b>	-	-				-	-	
	- RB6mm. SR24	13.32	กก.			4.10	54.00	54.00	
	- RB9mm. SR24	39.92	กก.			4.10	163.00	163.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.			-	-	-	
	- วายเมท 4 มม @ 0.20 ม.	80.00	ตร.ม.			5.00	400.00	400.00	
	<b>งานโครงหลังคา</b>	-	-				-	-	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.	10.00	ท่อน			240.00	2,400.00	2,400.00	
	- แผ่นหลังคามทอลซีท 0.35 สีเขียวสด	75.60	ตร.ม.			70.00	5,292.00	5,292.00	
	- ครอบสันหลังคามทอลซีท 0.35 สีเขียวสด	12.00	ม.			50.00	600.00	600.00	
	- ครอบข้าง	12.00	ม.			50.00	600.00	600.00	
	- น๊อตยิงแผ่น	400.00	ตัว				-	-	
	- สกรูปีก 45 มม	200.00	ตัว				-	-	
	- ไม้เชิงชาย 6"	38.00	ม.			36.50	1,387.00	1,387.00	
	- ไม้เชิงชาย 8"	38.00	ม.			36.50	1,387.00	1,387.00	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>	-	-				-	-	
	- งานก่ออิฐบล็อกตัน	6.40	ตร.ม.			84.00	537.60	537.60	
	อิฐบล็อก	93.00	ก้อน			-	-	-	
	ปูนซีเมนต์ผสม	3.00	ถุง			-	-	-	
	ทราย	0.77	ลบ.ม.			-	-	-	
	- งานฉาบปูน	12.80	ตร.ม.			95.00	1,216.00	1,216.00	
	- งานกระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12"	27.00	ตร.ม.			158.00	4,266.00	4,266.00	
	- งานกระเบื้องปูผนังขนาด 8"x10"	60.00	ตร.ม.			166.00	9,960.00	9,960.00	
	ยอดยกไป						53,069.60	53,069.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา						53,069.60	53,069.60	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	30.00	ถุง			-	-	-	
	- ปูนขาว	10.00	ถุง			-	-	-	
	- ปูนยาแนว	10.00	ถุง			-	-	-	
	- ทราดยาขาว	2.00	ลบ.ม.					-	
	- คิว PVC	44.00	ม.			45.00	1,980.00	1,980.00	
	- เคาร์เตอร์ คสล.	3.60	ม.			2,000.00	7,200.00	7,200.00	
	- ทับหลัง	9.00	ม.			62.00	558.00	558.00	
	- วงกบ wpvc 0.70x2.00 ม.	6.00	ชุด			500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ประตู upvc 0.70x2.00 ม.	6.00	ชุด			75.00	450.00	450.00	
	- ลูกบิดห้องน้ำสแตนเลส	6.00	ชุด			100.00	600.00	600.00	
	- บานพับสแตนเลส 4"x3"	6.00	ชุด			105.00	630.00	630.00	
	- สีรองพื้นปูนใหม่	136.00	ตรม.			34.00	4,624.00	4,624.00	- ค่าแรง ทาสีจริง 1 เทียว
	- สีน้ำอะคริลิก กิ่งเงา	136.00	ตรม.				-	-	- ทาสีจริง 2 เทียว
	- สีกันเปื้อน+สีเชิงชาย	17.90	ตรม.			34.00	608.60	608.60	
	- สีกันสนิม	17.00	ตรม.			34.00	578.00	578.00	
	- สีน้ำมันสีเขียว	34.00	กล.			34.00	1,156.00	1,156.00	
	- โดลัวมิ่งกราบ	6.00	ชุด			450.00	2,700.00	2,700.00	
	- อ่างล้างหน้า	4.00	ชุด			450.00	1,800.00	1,800.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด			35.00	210.00	210.00	
	- กระจกเงา	4.00	ชุด			70.00	280.00	280.00	
	- ก๊อกปัสสาวะชาย	4.00	ชุด			25.00	100.00	100.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	6.00	ชุด			70.00	420.00	420.00	
	- ฝาตะแกรง 1 1/2"	6.00	ชุด			50.00	300.00	300.00	
	ยอดยกไป						80,264.20	80,264.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา						80,264.20	80,264.20	
	- ท่อ pvc 4"	4.00	ท่อน			400.00	1,600.00	1,600.00	
	- ท่อ pvc 1 1/2"	10.00	ท่อน			120.00	1,200.00	1,200.00	
	- ท่อ pvc 1/2"	15.00	ท่อน			120.00	1,800.00	1,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานไฟฟ้า							-	
	- สวิตช์	8.00	จุด				-	-	
	- บล็อกสอย	4.00	จุด				-	-	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	4.00	จุด				-	-	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์	10.00	ชุด				-	-	
	- คัตเอาต์ 30 A	1.00	ตัว				-	-	
	- สาย thw 1.5	150.00	ม.				-	-	
	- ค่าแรงร้อยท่อนและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ใหม่	1.00	เหมา			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ซ่อมแซมฝาปิดพักเดิม	1.00	เหมา			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคางานต้นทุนงานโครงสร้าง						97,864.20	97,864.20	