

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสันป่าม.๕ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.๓,๕,๑๒ ต.ทานตะวัน และ ม.๕ , ๑๔ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๕๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๑๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๕๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนหกพันบาทถ้วน/-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญสม	ฤกษ์อุดม	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเจษฎา	ทาสีนวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเมธี	ชีมายุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำสันปง

สถานที่ หมู่ที่ 5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หมู่ที่ 3,5,12 ต.ทานตะวันและหมู่ที่ 5,14 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 เมตร ลึก 1.10 เมตร ยาว 140.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 50.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายเชษฐา ทาสีนวน

เมื่อ มิ.ย.-61

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ก่อนหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า - งานวางถาก - งานถากถางและเสริมต้นไม้	-	ตร.ม.	1.28	-	1.3563	1.74	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	18.48	-	1.3563	25.06	-	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	11,000.00 5,253.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.30 11.35	311,300.00 59,621.55	1.3563 1.3563	38.38 15.39	422,216.19 80,864.71	
4	งานดินถม - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	100.53	-	1.3563	136.35	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- - -	ลบ.ม. กก.	3,594.42 3.55	- -	1.3563 1.3563	4,875.11 4.81	- -	
ยอดยกไป					370,921.55			503,080.90	

โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำลำป่าง หมู่ที่ 5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หมู่ที่ 3,5,12 ต.ทานตะวันและหมู่ที่ 5,14 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
ยอดยกมา					370,921.55			503,080.90		
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	567.79 52.00 1,446.34 1,678.56 18.48 11.35	- - - - - -	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563	- 770.09 70.53 1,961.67 2,276.63 25.06 -	- - - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1	
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.		ม.		-	1.3563	-	-		
8	งานเครื่องจักรและยานพาหนะ - งานขุดประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด กก.		ชุด ชุด		- -	1.3563 1.3563	- -	- -		
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,754.18	2,754.18	1.3074	3,600.81	3,600.81		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					373,675.73		รวมราคากลางทั้งสิ้น	506,681.71		
							คิดเป็นราคากลางเพียง	506,000.00		

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญสม อุค์อู๋คม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา ทาสีมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธี สีมาอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน