

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกลำห้วยฝักละ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐.-บาท(-/สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดดินด้วยรถขุด
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.-บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบบัญชีราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายไพรัช โฉลิตสารห์กุล | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอมรรัตน์ บุตรดี | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปบัญชี กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำห้วยฝักละ

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 6.00-12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-1.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

ช่วงที่ 1 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 6.00-12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 28.00 28.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง พ.ศ. 62

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
							1	งานขุดลอกด้วยรถขุด		13,000.00
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,750.28	2,750.28	1.3074	3,595.72	3,595.72	เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนชุก 1	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					365,710.28			495,878.37		
							รวมราคากลางทั้งสิ้น		495,000.00	

ตัวหนังสือ

(สีสันเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายไพรัช โฉลิตสาห์กุล)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอมรรัตน์ บุตรดี)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- โครงการ ขุดลอกลำห้วยฝักละ

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง - หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 6.00-12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-1.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

ช่วงที่ 1 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 6.00-12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง พ.ศ. 62

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานค่าขุดลอกดินด้วยรถขุดพร้อมปรับเกลี่ย	13,000.00	ลบ.ม.	-	-	27.92	362,960.00	362,960.00	
	รวมค่างานต้นทุนและค่าแรงงาน							362,960.00	

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำห้วยฝักละ

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง - หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 6.00-12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-1.50 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร

ช่วงที่ 1 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 6.00-12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร 5.91

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท / ลิตร กำหนดราคากลาง พ.ค.-62

1 งานขุดลอก

1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด

- ค่าดำเนินการ = 27.92 บาท / ลบ.ม.(ปกติ) 1

- ค่าขนทิ้ง - กม. = - บาท / ลบ.ม. 2

รวม (1+2)

= 27.92 บาท / ลบ.ม.(ปกติ)

1.2 งานค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง

- ค่าดำเนินการ = - บาท / ลบ.ม.(ปกติ)