

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการขุดลอกลำเหมืองเวทดา ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๓ ตำบลโยนก - หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว้าง ๐.๕๐-๑.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๗๐ เมตร ยาว ๓,๔๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๑.๕๐-๒.๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๔๐ เมตร ยาว ๓,๔๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว้าง ๑.๙๐-๓.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐-๐.๗๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ สภาพเดิม โดยเฉลี่ย กว้าง ๔.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุด ทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน/-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.-บาท

(-/สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๒ อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัช	โจฬิตสาร์ทกุล	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา	อื้อดผูก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพสธร	โกวิทยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองเวทดา

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 3 ต.โยนก - หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาด	ช่วงที่1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	0.50 - 1.70 เมตร	ลึกเฉลี่ย	0.20 - 0.70 เมตร	ยาว	3,450.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	1.50 - 2.75 เมตร	ลึกเฉลี่ย	0.80 - 1.40 เมตร	ยาว	3,450.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	4,800.00 ลูกบาศก์เมตร				
	ช่วงที่2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	1.90 - 3.20 เมตร	ลึกเฉลี่ย	0.60 - 0.70 เมตร	ยาว	2,500.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	2.50 - 4.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	1.20 - 1.50 เมตร	ยาว	2,500.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	6,000.00 ลูกบาศก์เมตร				
	ช่วงที่3 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	4.80 เมตร	ลึกเฉลี่ย	1.40 เมตร	ยาว	400.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	6.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.50 เมตร	ยาว	400.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,300.00 ลูกบาศก์เมตร				
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า	13,100.00 ลูกบาศก์เมตร				

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

กำหนดราคากลางโดย นายพสธร โกวิทยา

เมื่อ มิ.ย.-62

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร


ชองที่ 1	ชองที่ 2	ชองที่ 3	ชองที่ 4	ชองที่ 5	ชองที่ 6	ค่า Factor F	ชองที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	13,100.00 -	ลบ.ม. ลบ.ม.	27.15 11.24	355,665.00 -	1.3563 1.3563	- -	482,388.44 -	
ยอดยกไป					355,665.00			482,388.44	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					355,665.00			482,388.44	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,754.18	2,754.18	1.3074		3,600.82	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกทุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					358,419.18		รวมราคากลางทั้งสิ้น	485,989.26	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	485,000.00	

ตัวหนังสือ (สีสันแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประการธรรมการฯ

(นายไพรัช โฉลิตสาห์กุล)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมาการฯ

(นายกฤษฎา อี๊ดตู่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมาการฯ

(นายพสุธร โกวิทยา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร)

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46	
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08		27.15		
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60		70.04		
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46		57.42		
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08		0.66		